

À PREFEITURA MUNICIPAL DE ACOPIARA/CE

Att, Comissão de Licitação

REF.: PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2024.04.10.02-SEINFRA

Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Prezado (a), Presidente da comissão,



Pelo presente instrumento, vimos apresentar nossa proposta escrita, relativa ao objeto do **PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2024.04.10.02-SEINFRA**, bem como as informações, especificações e as condições abaixo discriminadas:

1. IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

- Razão social: **WE EMPREENDIMENTOS LTDA**
- Inscrição CNPJ: 46.322.785/0001-10
- Inscrição Estadual ou Municipal: **35899**
- Endereço: Rua D,193 - Conjunto Nova Vida, Icó-CE
- Nº telefone, e-mail: **88 99291-8879**

2. IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL:

- Nome Completo: **EWERTON OSEIAS FERREIRA SUDARIO**
- Inscrição CPF: **049.693.573-90**

3. OBJETO:

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PARA A INCLUSÃO DA E.E.F FRANCISCO UCHÔA DE ALBUQUERQUE, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ACOPIARA/CE.

4. FORMA DE PREÇO:

LOT	DESCRIÇÃO DO SERVIÇOS	VR. TOTAL
1	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PARA A INCLUSÃO DA E.E.F FRANCISCO UCHÔA DE ALBUQUERQUE, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ACOPIARA/CE.	R\$ 28.316,32
<b>VALOR GLOBAL PROPOSTO É R\$ 28.316,32 (Vinte e Oito Mil Trezentos e Dezesseis reais e Trinta e Dois centavos)</b>		

5. DA VALIDADE DA PROPOSTA

- A presente proposta de preços é válida por 60 (sessenta) dias, contados da data da sua apresentação
- Prazo de execução dos serviços que será de 01 (um) mês.

6. DECLARAÇÕES:

- atendo aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei;
- umpro as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas;
- tenho conhecimento plego das condições e peculiaridades da contratação;
- tomei conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação;
- Em cumprimento ao estabelecido na Lei nº 9.854, de 27/10/1999, publicada no DOU de 28/10/1999, e ao inciso XXXIII, do artigo 7º, da Constituição Federal, não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem emprega menores de 16 (dezesesseis) anos em trabalho algum, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, conforme modelo a ser fixado nos anexos do edital;
- Declaramos, para os devidos fins, que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o objeto licitado, tais como impostos, seguros, taxas, salários e respectivas obrigações sociais, e quaisquer outros custos incidentes sobre a prestação do serviço, e que serão respeitados todos os direitos previstos no artigo 7º da Constituição Federal de 1988.
- Declaramos que o prazo de início da prestação dos serviços, não será superior a 05 (cinco) dias corridos, contados da data de recebimento da ordem de início dos serviços.

Icó - Ceará, 07 de MAIO 2024

WE EMPREENDIMENTOS LTDA  
CNPJ: 46.322.785/0001-10  
Ewerton Oséias Ferreira Sudário  
Titular administrador e Engenheiro Civil  
CPF: 049.693.573-90 | CREA/CE 352609

WE EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ 46.322.785/0001-10  
RUA D, Nº193 - CONJUNTO NOVA VIDA/ ICÓ-CEARÁ CEP.63430-000  
(88) 99291-8879 | (88) 2148-2833 WEENGENHARIAICO@GMAIL.COM

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

**WE Empreendimentos**

**OBRA:** CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PARA A INCLUSÃO DA E.E.F FRANCISCO UCHOA DE ALBUQUERQUE, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ACOPIARA/CE.

**LOCAL:** MUNICÍPIO DE ACOPIARA/CE.

**CLIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ACOPIARA/CE.

**DATA:** 07/05/2024

**BDI:** 26,45%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	028,1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%

COMISSÃO FIS. 245

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
<b>1 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							<b>R\$ 331,43</b>
1.1	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M3	3,78	R\$ 62,63	R\$ 236,74
1.2	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	SEINFRA	M2	5,67	R\$ 16,70	R\$ 94,69
<b>2 PAREDES E DIVISÓRIAS</b>							<b>R\$ 5.024,06</b>
2.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1-2-8)	SEINFRA	M2	32,60	R\$ 61,64	R\$ 2.009,46
2.2	C4729	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 4,30MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 X 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEINFRA	M	10,00	R\$ 301,46	R\$ 3.014,60
<b>3 REVESTIMENTO</b>							<b>R\$ 2.479,32</b>
3.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	42,60	R\$ 7,26	R\$ 309,28
3.2	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	42,60	R\$ 50,94	R\$ 2.170,04
<b>4 ESQUADRIAS E FERRAGENS</b>							<b>R\$ 5.490,29</b>
4.1	C1978	PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,90X2,10)m	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 937,05	R\$ 2.811,15
4.2	C1967	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	SEINFRA	M2	3,78	R\$ 601,07	R\$ 2.272,04
4.3	C1144	DOBRADIÇA CROMADA 3" X 2 1/2"	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 27,37	R\$ 109,48
4.4	C1360	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 148,81	R\$ 297,62
<b>5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>							<b>R\$ 1.204,25</b>
5.1	C1765	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 16W OU 20W (SUBSTITUIÇÃO)	SEINFRA	UN	19,00	R\$ 15,51	R\$ 294,69
5.2	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	1,00	R\$ 257,96	R\$ 257,96
5.3	C1640	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LÂMPADA DE 20W	SEINFRA	UN	8,00	R\$ 81,45	R\$ 651,60
<b>6 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS</b>							<b>R\$ 2.228,90</b>
6.1	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	2,00	R\$ 233,52	R\$ 467,04
6.2	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	2,00	R\$ 250,66	R\$ 501,32
6.3	C1616	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 630,27	R\$ 1.260,54
<b>PINTURA</b>							<b>R\$ 5.635,04</b>
7.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	47,50	R\$ 22,39	R\$ 1.063,53
7.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	220,42	R\$ 20,74	R\$ 4.571,51
<b>VALOR BDI TOTAL:</b>							<b>R\$ 5.923,03</b>
<b>VALOR ORÇAMENTO:</b>							<b>R\$ 22.393,29</b>
<b>VALOR TOTAL:</b>							<b>R\$ 28.316,32</b>

Vinte e Oito Mil Trezentos e Dezesseis reais e Trinta e Dois centavos

EWERTON OSEIAS FERREIRA SUDARIO  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA/CE 352609



# RESUMO DO ORÇAMENTO

<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PARA A INCLUSÃO DA E.E.F FRANCISCO UCHÔA DE ALBUQUERQUE, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ACOPIARA/CE.	<b>DATA:</b> 07/05/2024	<b>BDI:</b> 26,45%		
<b>LOCAL:</b>	MUNICÍPIO DE ACOPIARA/CE.	<b>FGTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MEB</b>
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACOPIARA/CE.	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%

COMISSÃO  
FIS. 146  
LICITAÇÃO


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 331,43	1,17%
2	PAREDES E DIVISÓRIAS	R\$ 5.024,06	17,74%
3	REVESTIMENTO	R\$ 2.479,32	8,76%
4	ESQUADRIAS E FERRAGENS	R\$ 5.490,29	19,39%
5	INSTALAÇÕES ELETRICAS	R\$ 1.204,25	4,25%
6	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	R\$ 2.228,90	7,87%
7	PINTURA	R\$ 5.635,04	19,90%
8	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	R\$ 5.923,03	20,92%

VALOR BDI TOTAL: R\$ 5.923,03 100,00%  
VALOR ORÇAMENTO: R\$ 22.393,29  
VALOR TOTAL: R\$ 28.316,32

Vinte e Oito Mil Trezentos e Dezesesseis reais e Trinta e Dois centavos

EWERTON OSEIAS FERREIRA SUDARIO  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA/CE 352609

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validar/58YAY-5VE48-7VWGR-JWYD3>



# RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



**OBRA:** CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PARA A INCLUSÃO DA E.E.F FRANCISCO UCHOA DE ALBUQUERQUE, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ACOPIARA/CE.

**LOCAL:** MUNICÍPIO DE ACOPIARA/CE.

**CLIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ACOPIARA/CE.

DATA : 07/05/2024

BDI : 28,45%

FONTES	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%

IMPRESSÃO: 197

## 1.1. C1043 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO (M3)

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 24,16	R\$ 7,25
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 18,46	R\$ 55,38
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 62,63
<b>VALOR:</b>					<b>R\$ 62,63</b>

## 1.2. C2210 RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES (M2)

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	R\$ 24,16	R\$ 1,93
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 18,46	R\$ 14,77
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 16,70
<b>VALOR:</b>					<b>R\$ 16,70</b>

## 2.1. C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01500000	R\$ 77,73	R\$ 1,17
I0441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,18000000	R\$ 0,89	R\$ 1,94
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,18000000	R\$ 0,66	R\$ 1,44
I2081 TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	25,00000000	R\$ 0,49	R\$ 12,25
TOTAL Material:					R\$ 16,80
Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 24,16	R\$ 24,16
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,12000000	R\$ 18,46	R\$ 20,68
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 44,84
<b>VALOR:</b>					<b>R\$ 61,64</b>

## 2.2. C4729 CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 4,30MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I9048 FIXADOR POLIAMIDA PARA POSTE, NAS CORES VERDE OU BRANCA	SEINFRA	UN	2,40000000	R\$ 6,54	R\$ 15,70
I9043 PAINEL NYLOFOR 2,03M x 2,5M (A X L) - MALHA 5 x 20 CM - FIO 4,30MM, REVESTIDO EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA, NAS CORES VERDE OU BRANCA	SEINFRA	UN	0,40000000	R\$ 503,62	R\$ 201,45
I9046 POSTE 40 x 60 MM, PINTURA ELETROSTÁTICA EM POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA ( H=2,50M - COM TAMPA) CHUMBADO	SEINFRA	UN	0,40000000	R\$ 111,19	R\$ 44,48
I9049 SERVIÇO - COLOCAÇÃO E MONTAGEM DE CERCA/GRADIL NYLOFOR	SEINFRA	M2	2,03000000	R\$ 19,62	R\$ 39,83
TOTAL Material:					R\$ 301,46
<b>VALOR:</b>					<b>R\$ 301,46</b>

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validador/58YAY-5VE48-7VWGR-JWYD3>.

# RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PARA A INCLUSÃO DA E.E.F FRANCISCO UCHOA DE ALBUQUERQUE, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ACOPIARA/CE.	DATA : 07/05/2024	BDI : 20,45%
		VERSÃO	HORA      MES
<b>LOCAL:</b>	MUNICÍPIO DE ACOPIARA/CE.	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO      84,44%      47,48%
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACOPIARA/CE.		

## 3.1. C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	R\$ 77,73	R\$ 0,47
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	R\$ 0,66	R\$ 1,60
TOTAL Material:						R\$ 2,07

Mão de Obra		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	R\$ 24,16	R\$ 2,42
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	R\$ 18,46	R\$ 2,77
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 5,19
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 7,26</b>

## 3.2. C3028 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 (M2)

Mão de Obra		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 24,16	R\$ 14,50
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 18,46	R\$ 11,08
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 25,58

Serviço		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,02500000	R\$ 1.014,31	R\$ 25,36
TOTAL Serviço:						R\$ 25,36
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 50,94</b>

## 4.1. C1978 PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.90X2.10)m (UN)

Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01060000	R\$ 77,73	R\$ 0,82
I0209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 211,95	R\$ 211,95
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,72000000	R\$ 0,89	R\$ 1,53
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,72000000	R\$ 0,66	R\$ 1,14
I1030	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA EXTERNA	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 19,40	R\$ 58,20
I1154	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 62,29	R\$ 62,29
I1240	GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 66,22	R\$ 66,22
I1590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	UN	8,00000000	R\$ 0,32	R\$ 2,56
I1709	PORTA LISA DE CEDRO 0.90X2.10M	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 296,66	R\$ 296,66
I1724	PREGO	SEINFRA	KG	0,25000000	R\$ 15,81	R\$ 3,95
I1919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	SEINFRA	UN	6,00000000	R\$ 1,64	R\$ 9,84
TOTAL Material:						R\$ 715,16

Mão de Obra		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,75000000	R\$ 19,10	R\$ 71,63
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,75000000	R\$ 24,16	R\$ 90,60
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,40000000	R\$ 24,16	R\$ 33,82
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,40000000	R\$ 18,46	R\$ 25,84

# RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PARA A INCLUSÃO DA E.E.F FRANCISCO UCHOA DE ALBUQUERQUE, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ACOPIARA/CE.	<b>DATA:</b> 07/05/2024	<b>BDI:</b> 26,45%
<b>LOCAL:</b>	MUNICÍPIO DE ACOPIARA/CE.	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACOPIARA/CE.	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
		<b>HORA</b>	<b>MESES</b>
		84,44%	47,48%

TOTAL Mão de Obra: R\$ 221,89

VALOR: R\$ 937,05

## 4.2. C1967 PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00290000	R\$ 77,73	R\$ 0,23
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,17000000	R\$ 0,66	R\$ 0,77
I1702 PORTA DE ALUMÍNIO	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 517,68	R\$ 517,68
TOTAL Material:					R\$ 518,68

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 24,16	R\$ 36,24
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	R\$ 18,46	R\$ 46,15
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 82,39
VALOR:					R\$ 601,07

## 4.3. C1144 DOBRADIÇA CROMADA 3" X 2 1/2" (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1027 DOBRADIÇA 3"X2 1/2" CROMADA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 15,47	R\$ 15,47
I1587 PARAFUSO PARA MADEIRA 1 3/4"X10MM	SEINFRA	UN	6,00000000	R\$ 0,18	R\$ 1,08
TOTAL Material:					R\$ 16,55

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,25000000	R\$ 19,10	R\$ 4,78
I0498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,25000000	R\$ 24,16	R\$ 6,04
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 10,82
VALOR:					R\$ 27,37

## 4.4. C1360 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1154 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 62,29	R\$ 62,29
TOTAL Material:					R\$ 62,29

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 19,10	R\$ 38,20
I0498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 24,16	R\$ 48,32
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 86,52
VALOR:					R\$ 148,81

## 5.1. C1765 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 16W OU 20W (SUBSTITUIÇÃO) (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1463 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 16W	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 8,26	R\$ 8,26

# RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PARA A INCLUSÃO DA E.E.F FRANCISCO UCHOA DE ALBUQUERQUE, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ACOPIARA/CE.	DATA : 07/05/2024	BDI : 28,45%		
		SEINFRA	VERSÃO 028,1 COM DESONERAÇÃO	HORA 84,44%	MES 47,48%
		LOCAL:	MUNICÍPIO DE ACOPIARA/CE.		
		CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACOPIARA/CE.		

COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
Fis. 150

TOTAL Material:	R\$ 8,26
-----------------	----------

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12312 ELETRICISTA	H	0,30000000	R\$ 24,15	R\$ 7,25
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 7,25
VALOR:				R\$ 15,51

## 5.2. C1947 PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10356 CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	M	12,00000000	R\$ 1,96	R\$ 23,52
10419 CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	UN	1,00000000	R\$ 1,79	R\$ 1,79
10428 CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM	UN	1,00000000	R\$ 10,42	R\$ 10,42
10957 CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	UN	1,00000000	R\$ 2,54	R\$ 2,54
10981 DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	UN	0,10000000	R\$ 10,31	R\$ 1,03
11075 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	UN	3,00000000	R\$ 4,25	R\$ 12,75
11105 ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	M	1,00000000	R\$ 2,70	R\$ 2,70
11181 FITA ISOLANTE	M	3,00000000	R\$ 0,70	R\$ 2,10
11262 INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS	UN	1,00000000	R\$ 23,01	R\$ 23,01
11409 LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	UN	2,00000000	R\$ 1,10	R\$ 2,20
TOTAL Material:				R\$ 82,06

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	3,00000000	R\$ 19,10	R\$ 57,30
12312 ELETRICISTA	H	3,00000000	R\$ 24,15	R\$ 72,45
12543 SERVENTE	H	2,50000000	R\$ 18,46	R\$ 46,15
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 175,90
VALOR:				R\$ 257,96

## 5.3. C1640 LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LÂMPADA DE 20W (UN)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11360 LUMINARIA FLUOR. 1X20W COMPLETA C/ LAMPADA	UN	1,00000000	R\$ 47,75	R\$ 47,75
TOTAL Material:				R\$ 47,75

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,50000000	R\$ 19,10	R\$ 9,55
12312 ELETRICISTA	H	1,00000000	R\$ 24,15	R\$ 24,15
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 33,70
VALOR:				R\$ 81,45

## 6.1. C1950 PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108 AREIA GROSSA	M3	0,00400000	R\$ 111,21	R\$ 0,44
10441 CAL HIDRATADA	KG	3,00000000	R\$ 0,89	R\$ 2,67
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	3,00000000	R\$ 0,66	R\$ 1,98

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validade/58YAY-5VE48-7WGR-JWYD3>.

# RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PARA A INCLUSÃO DA E.E.F FRANCISCO UCHÔA DE ALBUQUERQUE, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ACOPIARA/CE.	DATA : 07/05/2024	BDI : 26,45%
<b>LOCAL:</b>	MUNICÍPIO DE ACOPIARA/CE.	<b>VERSIÃO</b>	<b>HORA</b> <b>MES</b>
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACOPIARA/CE.	SEINFRA    028.1 COM DESONERAÇÃO	04,44%    47,48%

COMISSÃO  
FIS. 253

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I1283	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 2,19	R\$ 4,38
I1284	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 3,02	R\$ 3,02
I1282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 8,20	R\$ 8,20
I2013	TE PVC PARA ESGOTO DE 40MM (1 1/2")	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 3,65	R\$ 3,65
I2012	TE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4")	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 15,79	R\$ 15,79
I2193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,33000000	R\$ 14,71	R\$ 4,85
I2194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,50000000	R\$ 6,43	R\$ 9,65
I2195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,50000000	R\$ 10,00	R\$ 5,00
<b>TOTAL Material:</b>						<b>R\$ 59,63</b>

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 19,10	R\$ 57,30
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 23,48	R\$ 70,44
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	R\$ 18,46	R\$ 46,15
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>R\$ 173,89</b>	
<b>VALOR:</b>					<b>R\$ 233,52</b>	

## 6.2. C1948 PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00350000	R\$ 111,21	R\$ 0,39
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,50000000	R\$ 0,89	R\$ 2,23
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,50000000	R\$ 0,66	R\$ 1,65
I0884	COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 25MM	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 0,73	R\$ 1,46
I0885	COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	4,00000000	R\$ 2,46	R\$ 9,84
I1293	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 5,52	R\$ 5,52
I1412	LUVA PVC SOLDÁVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 2,03	R\$ 4,06
I1426	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL DE 32X25MM	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 1,52	R\$ 3,04
I1973	TE PVC SOLDÁVEL 32MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 3,15	R\$ 3,15
I2200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	SEINFRA	M	1,20000000	R\$ 4,03	R\$ 4,84
I2201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1")	SEINFRA	M	5,00000000	R\$ 7,96	R\$ 39,80
<b>TOTAL Material:</b>					<b>R\$ 76,77</b>	

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 19,10	R\$ 57,30
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 23,48	R\$ 70,44
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	R\$ 18,46	R\$ 46,15
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>R\$ 173,89</b>	
<b>VALOR:</b>					<b>R\$ 250,66</b>	

## 6.3. C1618 LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS (UN)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
I1091	ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 21,01	R\$ 42,02
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,12000000	R\$ 0,33	R\$ 0,37
I1343	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 185,08	R\$ 185,08

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.registroimoveis.org.br/validar/58YAY-5VE48-7YWGR-JWYD3>.



# RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PARA A INCLUSÃO DA E.E.F FRANCISCO UCHÔA DE ALBUQUERQUE, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ACOPIARA/CE.	<b>DATA:</b> 07/05/2024	<b>BDI:</b> 26,45%
<b>LOCAL:</b>	MUNICÍPIO DE ACOPIARA/CE.	<b>SEINFRA</b>	<b>VERSÃO</b>
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACOPIARA/CE.	028.1 COM DESONERAÇÃO	HORA 84,44% MES 47,48%

COMISSÃO  
Fls. 152  
P

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I1579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 8,74	R\$ 17,48
I1864	SIFÃO METALICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 153,06	R\$ 153,06
I2132	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATORIO 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 91,75	R\$ 91,75
<b>TOTAL Material:</b>						<b>R\$ 489,76</b>

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,30000000	R\$ 19,10	R\$ 63,03
I2320 ENCANADOR	SEINFRA	H	3,30000000	R\$ 23,48	R\$ 77,48
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>R\$ 140,51</b>

**VALOR: R\$ 630,27**

## 7.1. C1614 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I0035 AGUARRÁS MINERAL	SEINFRA	L	0,05000000	R\$ 18,87	R\$ 0,94
I1488 LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	SEINFRA	L	0,12000000	R\$ 11,89	R\$ 1,43
I1347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	R\$ 0,65	R\$ 0,16
I2097 TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,17000000	R\$ 20,65	R\$ 3,51
<b>TOTAL Material:</b>					<b>R\$ 6,04</b>

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I0045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	R\$ 19,10	R\$ 6,69
I2395 PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 24,16	R\$ 9,66
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>R\$ 16,35</b>

**VALOR: R\$ 22,39**

## 7.2. C1615 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)



Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I1490 LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,12000000	R\$ 11,23	R\$ 1,35
I1347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	R\$ 0,65	R\$ 0,16
I2096 TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,17000000	R\$ 16,94	R\$ 2,88
<b>TOTAL Material:</b>					<b>R\$ 4,39</b>

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I0045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	R\$ 19,10	R\$ 6,69
I2395 PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 24,16	R\$ 9,66
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>R\$ 16,35</b>

**VALOR: R\$ 20,74**


EWERTON OSEIAS FERREIRA SUDARIO  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA/CE 352609

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

 WE Empreendimentos	<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PARA A INCLUSÃO DA E.E.F FRANCISCO UCHÔA DE ALBUQUERQUE, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ACOPIARA/CE.	<b>DATA:</b> 07/05/2024	<b>BDI:</b> 26.45%	
	<b>LOCAL:</b>	MUNICÍPIO DE ACOPIARA/CE.	<b>FOONTE:</b>	<b>VERSÃO:</b>	
	<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACOPIARA/CE.	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	<b>HORA:</b> 84,44% <b>MES:</b> 47,48%
					

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 331,43	100,00 %	100,00 %
			R\$ 331,43	R\$ 331,43
2	PAREDES E DIVISÓRIAS	R\$ 5.024,06	100,00 %	100,00 %
			R\$ 5.024,06	R\$ 5.024,06
3	REVESTIMENTO	R\$ 2.479,32	100,00 %	100,00 %
			R\$ 2.479,32	R\$ 2.479,32
4	ESQUADRIAS E FERRAGENS	R\$ 5.490,29	100,00 %	100,00 %
			R\$ 5.490,29	R\$ 5.490,29
5	INSTALAÇÕES ELETRICAS	R\$ 1.204,25	100,00 %	100,00 %
			R\$ 1.204,25	R\$ 1.204,25
6	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	R\$ 2.228,90	100,00 %	100,00 %
			R\$ 2.228,90	R\$ 2.228,90
7	PINTURA	R\$ 5.635,04	100,00 %	100,00 %
			R\$ 5.635,04	R\$ 5.635,04
8	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	R\$ 5.923,03	100,00 %	100,00 %
			R\$ 5.923,03	R\$ 5.923,03
		R\$ 28.316,32	R\$ 28.316,32	R\$ 28.316,32

EWERTON OSEIAS FERREIRA SUDARIO  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA/CE 352609

COMPOSIÇÃO DO BDI											
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PARA A INCLUSÃO DA E.E.F FRANCISCO UCHÔA DE ALBUQUERQUE, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ACOPIARA/CE.	DATA : 07/05/2024 BDI : 26,45%								
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE ACOPIARA/CE.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
	FONTE	VERSÃO	HORA	MES							
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%								
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACOPIARA/CE.										



COD	DESCRIÇÃO	%
	<b>Benefício</b>	0,80%
S + G	Garantia/seguros	7,40%
L	Lucro	
	<b>TOTAL</b>	<b>8,20%</b>

Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,40%
DF	Despesas financeiras	0,59%
R	Riscos	0,97%
	<b>TOTAL</b>	<b>4,96%</b>

Impostos		
I	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS	2,00%
	CPRB (4,5% APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	4,50%
	<b>TOTAL</b>	<b>10,15%</b>

BDI = 26,45%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$


EWERTON OSEIAS FERREIRA SUDARIO  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA/CE 352609

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validar/58YAY-5VE48-7WWGR-JWYD3>.



# TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PARA A INCLUSÃO DA E.E.F FRANCISCO UCHOA DE ALBUQUERQUE, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ACOPIARA/CE.	DATA : 07/05/2024		BDI : 26,45%	
		FONTE	VERSÃO	HORA	MES
		SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
LOCAL:	MUNICÍPIO DE ACOPIARA/CE.				
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACOPIARA/CE.				



COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>	0,00%	0,00%
A1	INSS	1,50%	1,50%
A2	SESI	1,00%	1,00%
A3	SENAI	0,20%	0,20%
A4	INCRA	0,60%	0,60%
A5	SEBRAE	2,50%	2,50%
A6	Salário Educação	3,00%	3,00%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	8,00%	8,00%
A8	FGTS	0,00%	0,00%
A9	SECONCI		
	<b>TOTAL</b>	<b>16,80%</b>	<b>16,80%</b>
<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>	17,85%	0,00%
B1	Repouso Semanal Remunerado	3,71%	0,00%
B2	Feriatos	0,87%	0,66%
B3	Auxílio - Enfermidade	11,03%	8,33%
B4	13º Salário	0,07%	0,05%
B5	Licença Paternidade	0,74%	0,56%
B6	Faltas Justificadas	1,59%	0,00%
B7	Dias de Chuvas	0,11%	0,08%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	12,35%	9,33%
B9	Férias Gozadas	0,04%	0,03%
B10	Salário Maternidade		
	<b>TOTAL</b>	<b>48,36%</b>	<b>19,04%</b>
<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>	5,52%	4,17%
C1	Aviso Prévio Indenizado	0,13%	0,10%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	1,72%	1,30%
C3	Férias Indenizadas	2,87%	2,17%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	0,46%	0,35%
C5	Indenização Adicional		
	<b>TOTAL</b>	<b>10,70%</b>	<b>8,09%</b>
<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>	8,12%	3,20%
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	0,46%	0,35%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado		
	<b>TOTAL</b>	<b>8,58%</b>	<b>3,55%</b>

**A + B + C + D = 84,44% 47,48%**

EWERTON OSEIAS FERREIRA SUDARIO  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA/CE 352609



## MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: 58YAY-5VE48-7VWGR-JWYD3

Documento assinado com o uso de certificado digital ICP Brasil, no Assinador Registro de Imóveis, pelos seguintes signatários:

EWERTON OSEIAS FERREIRA SUDARIO (CPF 049.693.573-90)

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate/58YAY-5VE48-7VWGR-JWYD3>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate>

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate/58YAY-5VE48-7VWGR-JWYD3>.