

PROPOSTA DE PREÇOS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE ACOPIARA/CE

À Comissão de Licitação

Processo: **DISPENSA ELETRONICA Nº 2024.08.23.02 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA**



Prezado (a), Presidente da comissão,

- Pela presente, declaramos estar ciente e concordamos com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório, sob pena de desclassificação em caso de não apresentação; e ainda que:
 - não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição
 - não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art.1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
 - cumpra as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas; que até a presente data não foi declarada inidônea; que tem pelo conhecimento das condições necessárias para a prestação de serviços.

2. IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

- Razão Social: **PRESLEY GONZAGA VIANA ME**
- Inscrição CNPJ: 12.647.963/0001-60
- Inscrição Estadual ou Municipal: **2578**
- Endereço: Avenida Cazuzinha Marques Nº 18 A, Centro, Acopiara-CE
- Nº telefone, e-mail: (88) 99622-0034 | presleyengenharia@hotmail.com

3. IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL:

- Nome Completo: **PRESLEY GONZAGA VIANA**
- Inscrição CPF: **767.226.513-04**

4. OBJETO:

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DE ESCOLAS EM DIVERSAS LOCALIDADES PARA FUNCIONAMENTO DAS SEÇÕES ELEITORAIS EM ACOPIARA/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ACOPIARA/CE.

N	DESCRIÇÃO DO SERVIÇOS	Und	Qtde	VR. TOTAL
1	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DE ESCOLAS EM DIVERSAS LOCALIDADES PARA FUNCIONAMENTO DAS SEÇÕES ELEITORAIS EM ACOPIARA/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ACOPIARA/CE.	Serviço	1	R\$ 82.850,86
VALOR PROPOSTO É R\$ 82.850,86 (OITENTA E DOIS MIL OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS)				

5. DA VALIDADE DA PROPOSTA

- A presente proposta de preços é válida por 60 (sessenta) dias, contados da data da sua apresentação

6. CONDIÇÕES GERAL DA PROPOSTA:

- Declaramos, para os devidos fins, que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o objeto licitado, tais como impostos, seguros, taxas, salários e respectivas obrigações sociais, e quaisquer outros custos incidentes sobre a prestação do serviço, e que serão respeitados todos os direitos previstos no artigo 7 da Constituição Federal de 1988.
- O objeto cotado atende todas as exigências do Edital e seus anexos, relativas à especificação e características, inclusive técnicas e que estamos de pleno acordo com as todas as condições estabelecidas.
- Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o (a) Sr **PRESLEY GONZAGA VIANA**, Carteira de identidade nº **2003009131189 SSP/CE**, e CPF **767.226.513-04**, como representante legal desta empresa.

Acopiara – Ceará, 29 de agosto 2024.

**PRESLEY
GONZAGA VIANA**

Assinado de forma digital por
PRESLEY GONZAGA VIANA
Dados: 2024.08.30 12:37:50
-03'00'

PRESLEY GONZAGA VIANA ME
JK ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES
CNPJ: 12.647.963/0001-60
PRESLEY GONZAGA VIANA

Engº Civil Crea Ce 15013 D CPF: 767.226.513-04



À PREFEITURA MUNICIPAL DE ACOPIARA/CE

DISPENSA ELETRONICA Nº 2024.08.23.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DE ESCOLAS EM DIVERSAS LOCALIDADES PARA FUNCIONAMENTO DAS SEÇÕES ELEITORAIS EM ACOPIARA/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ACOPIARA/CE.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	E.E.F. JOSÉ MATIAS FILHO - SÍTIO PITOMBEIRA						R\$ 7.699,67
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 658,11
1.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	30,27	R\$ 10,41	R\$ 315,11
1.1.2	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	239,86	R\$ 1,43	R\$ 343,00
1.2	REVESTIMENTO						R\$ 1.561,02
1.2.1	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	30,27	R\$ 51,57	R\$ 1.561,02
1.3	COBERTURA						R\$ 1.097,89
1.3.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	21,54	R\$ 50,97	R\$ 1.097,89
1.4	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS						R\$ 493,24
1.4.1	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	1,00	R\$ 237,41	R\$ 237,41
1.4.2	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	1,00	R\$ 255,83	R\$ 255,83
1.5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						R\$ 1.060,72
1.5.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	3,00	R\$ 263,59	R\$ 790,77
1.5.2	C1678	LUMINÁRIA TIPO SPOT SIMPLES C/ LÂMPADA INCANDESCENTE	SEINFRA	UN	5,00	R\$ 53,99	R\$ 269,95
1.6	PINTURA						R\$ 2.828,69
1.6.1	C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	140,00	R\$ 5,25	R\$ 735,00
1.6.2	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	162,68	R\$ 12,87	R\$ 2.093,69
2	E.E.F. PEDRO JOSÉ DA SILVA - SÍTIO BOTELHA						R\$ 7.890,03
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 381,11
2.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	36,61	R\$ 10,41	R\$ 381,11
2.2	REVESTIMENTO						R\$ 1.887,98
2.2.1	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	36,61	R\$ 51,57	R\$ 1.887,98
2.3	COBERTURA						R\$ 1.205,44
2.3.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	23,65	R\$ 50,97	R\$ 1.205,44
2.4	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS						R\$ 493,24
2.4.1	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	1,00	R\$ 237,41	R\$ 237,41
2.4.2	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	1,00	R\$ 255,83	R\$ 255,83
2.5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						R\$ 1.060,72
2.5.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	3,00	R\$ 263,59	R\$ 790,77
2.5.2	C1678	LUMINÁRIA TIPO SPOT SIMPLES C/ LÂMPADA INCANDESCENTE	SEINFRA	UN	5,00	R\$ 53,99	R\$ 269,95
2.6	PINTURA						R\$ 2.861,54
2.6.1	C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	243,04	R\$ 5,25	R\$ 1.275,96
2.6.2	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	123,20	R\$ 12,87	R\$ 1.585,58
3	E.E.F. SÃO JOSÉ - SÍTIO BELA VISTA						R\$ 7.419,92
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 855,71
3.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	26,55	R\$ 10,41	R\$ 276,39
3.1.2	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	405,12	R\$ 1,43	R\$ 579,32
3.2	REVESTIMENTO						R\$ 1.369,18
3.2.1	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	26,55	R\$ 51,57	R\$ 1.369,18
3.3	COBERTURA						R\$ 1.223,28
3.3.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	24,00	R\$ 50,97	R\$ 1.223,28

3.4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						R\$ 743,14
3.4.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	2,00	R\$ 263,59	R\$ 527,18
3.4.2	C1678	LUMINÁRIA TIPO SPOT SIMPLES C/ LÂMPADA INCANDESCENTE	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 53,99	R\$ 215,96
3.5	MUROS E FECHAMENTOS						R\$ 860,77
3.5.1	C3947	RECOMPOSIÇÃO PARCIAL DE CERCA (SUBSTITUIÇÃO DE ESTACA DE CONCRETO)	SEINFRA	UN	5,00	R\$ 64,33	R\$ 321,65
3.5.2	C3948	RECOMPOSIÇÃO PARCIAL DE CERCA DE ESTACAS DE CONCRETO (SUBSTITUIÇÃO DE ARAME FARPADO)	SEINFRA	M	184,00	R\$ 2,93	R\$ 539,12
3.6	PINTURA						R\$ 2.367,84
3.6.1	C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	137,48	R\$ 5,25	R\$ 721,77
3.6.2	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	127,90	R\$ 12,87	R\$ 1.646,07
4	E.E.F. MANOEL PEDRO DE CARVALHO - SÍTIO CAJAZEIRAS						R\$ 8.185,96
4.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 647,73
4.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	30,64	R\$ 10,41	R\$ 318,96
4.1.2	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	229,91	R\$ 1,43	R\$ 328,77
4.2	REVESTIMENTOS						R\$ 1.580,10
4.2.1	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	30,64	R\$ 51,57	R\$ 1.580,10
4.3	ESQUADRIAS E FERRAGENS						R\$ 373,50
4.3.1	C4425	PORTA TIPO PARANÁ (0,70 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 373,50	R\$ 373,50
4.4	COBERTURA						R\$ 1.223,28
4.4.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	24,00	R\$ 50,97	R\$ 1.223,28
4.5	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS						R\$ 493,24
4.5.1	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	1,00	R\$ 237,41	R\$ 237,41
4.5.2	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	1,00	R\$ 255,83	R\$ 255,83
4.6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						R\$ 1.006,73
4.6.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	3,00	R\$ 263,59	R\$ 790,77
4.6.2	C1678	LUMINÁRIA TIPO SPOT SIMPLES C/ LÂMPADA INCANDESCENTE	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 53,99	R\$ 215,96
4.7	PINTURA						R\$ 2.861,38
4.7.1	C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	141,96	R\$ 5,25	R\$ 745,29
4.7.2	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	164,42	R\$ 12,87	R\$ 2.116,09
5	E.E.F. SÃO CAMILO - SÍTIO CHAPADA						R\$ 8.786,30
5.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 381,53
5.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	36,65	R\$ 10,41	R\$ 381,53
5.2	REVESTIMENTOS						R\$ 1.890,04
5.2.1	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	36,65	R\$ 51,57	R\$ 1.890,04
5.3	ESQUADRIAS E FERRAGENS						R\$ 754,74
5.3.1	C4427	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 392,61	R\$ 392,61
5.3.2	C4423	PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 362,13	R\$ 362,13
5.4	COBERTURA						R\$ 1.284,44
5.4.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	25,20	R\$ 50,97	R\$ 1.284,44
5.5	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS						R\$ 672,60
5.5.1	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	1,00	R\$ 237,41	R\$ 237,41
5.5.2	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	1,00	R\$ 255,83	R\$ 255,83
5.5.3	C0600	CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 179,36	R\$ 179,36
5.6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						R\$ 952,74
5.6.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	3,00	R\$ 263,59	R\$ 790,77
5.6.2	C1678	LUMINÁRIA TIPO SPOT SIMPLES C/ LÂMPADA INCANDESCENTE	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 53,99	R\$ 161,97
5.7	PINTURA						R\$ 2.850,21
5.7.1	C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	245,00	R\$ 5,25	R\$ 1.286,25
5.7.2	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	121,52	R\$ 12,87	R\$ 1.563,96
6	E.E.F. JÚLIA BARRETO - SÍTIO TRAVESSÃO						R\$ 6.037,76
6.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 219,76
6.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	21,11	R\$ 10,41	R\$ 219,76
6.2	REVESTIMENTOS						R\$ 1.088,64

283

✓

6.2.1	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	21,11	R\$ 51,57	R\$ 1.088,64
6.3	COBERTURA						R\$ 1.223,28
6.3.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	24,00	R\$ 50,97	R\$ 1.223,28
6.4	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS						R\$ 672,60
6.4.1	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	1,00	R\$ 237,41	R\$ 237,41
6.4.2	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	1,00	R\$ 255,83	R\$ 255,83
6.4.3	C0600	CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 179,36	R\$ 179,36
6.5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						R\$ 952,74
6.5.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	3,00	R\$ 263,59	R\$ 790,77
6.5.2	C1678	LUMINÁRIA TIPO SPOT SIMPLES C/ LÂMPADA INCANDESCENTE	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 53,99	R\$ 161,97
6.6	PINTURA						R\$ 1.880,74
6.6.1	C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	109,76	R\$ 5,25	R\$ 576,24
6.6.2	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	101,36	R\$ 12,87	R\$ 1.304,50
7	E.E.F. SEBASTIÃO MANDU DE LIMA - SÍTIO CATINGUEIRA						R\$ 8.007,81
7.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 382,88
7.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	36,78	R\$ 10,41	R\$ 382,88
7.2	REVESTIMENTOS						R\$ 1.896,74
7.2.1	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	36,78	R\$ 51,57	R\$ 1.896,74
7.3	COBERTURA						R\$ 1.286,48
7.3.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	25,24	R\$ 50,97	R\$ 1.286,48
7.4	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS						R\$ 672,60
7.4.1	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	1,00	R\$ 237,41	R\$ 237,41
7.4.2	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	1,00	R\$ 255,83	R\$ 255,83
7.4.3	C0600	CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 179,36	R\$ 179,36
7.5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						R\$ 898,75
7.5.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	3,00	R\$ 263,59	R\$ 790,77
7.5.2	C1678	LUMINÁRIA TIPO SPOT SIMPLES C/ LÂMPADA INCANDESCENTE	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 53,99	R\$ 107,98
7.6	PINTURA						R\$ 2.870,36
7.6.1	C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	244,72	R\$ 5,25	R\$ 1.284,78
7.6.2	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	123,20	R\$ 12,87	R\$ 1.585,58
8	E.E.F. JOÃO ANTONIO DE ARAÚJO - SÍTIO RIACHO ESCURO						R\$ 8.241,55
8.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 1.789,20
8.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	23,99	R\$ 10,41	R\$ 249,74
8.1.2	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	103,00	R\$ 1,43	R\$ 147,29
8.1.3	104789	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO	SINAPI	M3	7,44	R\$ 187,12	R\$ 1.392,17
8.2	REVESTIMENTOS						R\$ 1.237,16
8.2.1	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	23,99	R\$ 51,57	R\$ 1.237,16
8.3	COBERTURA						R\$ 891,98
8.3.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	17,50	R\$ 50,97	R\$ 891,98
8.4	PISOS						R\$ 170,07
8.4.1	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO	SINAPI	M3	0,22	R\$ 773,06	R\$ 170,07
8.5	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS						R\$ 672,60
8.5.1	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	1,00	R\$ 237,41	R\$ 237,41
8.5.2	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	1,00	R\$ 255,83	R\$ 255,83
8.5.3	C0600	CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 179,36	R\$ 179,36
8.6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						R\$ 1.006,73
8.6.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	3,00	R\$ 263,59	R\$ 790,77
8.6.2	C1678	LUMINÁRIA TIPO SPOT SIMPLES C/ LÂMPADA INCANDESCENTE	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 53,99	R\$ 215,96
8.7	PINTURA						R\$ 2.473,81
8.7.1	C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	80,64	R\$ 5,25	R\$ 423,36
8.7.2	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	159,32	R\$ 12,87	R\$ 2.050,45
9	E.E.F. MANOEL VIEIRA DA SILVA - SÍTIO AÇUDINHO						R\$ 8.164,79
9.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 410,15
9.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	39,40	R\$ 10,41	R\$ 410,15

9.2	REVESTIMENTOS						R\$ 2.031,86
9.2.1	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	39,40	R\$ 51,57	R\$ 2.031,86
9.3	COBERTURA						R\$ 1.223,28
9.3.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	24,00	R\$ 50,97	R\$ 1.223,28
9.4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						R\$ 1.069,72
9.4.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	3,00	R\$ 263,59	R\$ 790,77
9.4.2	C1678	LUMINÁRIA TIPO SPOT SIMPLES C/ LÂMPADA INCANDESCENTE	SEINFRA	UN	5,00	R\$ 53,99	R\$ 269,95
9.5	PINTURA						R\$ 3.438,78
9.5.1	C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	13,22	R\$ 5,25	R\$ 69,41
9.5.2	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	261,80	R\$ 12,87	R\$ 3.369,37
10	E.E.F. NOÉ ALVES FEITOSA - SÍTIO CACIMBAS DOS NOÉ						R\$ 12.420,58
10.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 1.262,50
10.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	54,38	R\$ 10,41	R\$ 566,10
10.1.2	C0079	AMARRAÇÃO EM PAREDES, COM FERRO	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 174,10	R\$ 696,40
10.2	REVESTIMENTOS						R\$ 2.804,38
10.2.1	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	54,38	R\$ 51,57	R\$ 2.804,38
10.3	COBERTURA						R\$ 1.223,28
10.3.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	24,00	R\$ 50,97	R\$ 1.223,28
10.4	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS						R\$ 672,60
10.4.1	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	1,00	R\$ 237,41	R\$ 237,41
10.4.2	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	1,00	R\$ 255,83	R\$ 255,83
10.4.3	C0600	CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 179,36	R\$ 179,36
10.5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						R\$ 1.006,73
10.5.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	3,00	R\$ 263,59	R\$ 790,77
10.5.2	C1678	LUMINÁRIA TIPO SPOT SIMPLES C/ LÂMPADA INCANDESCENTE	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 53,99	R\$ 215,96
10.6	PINTURA						R\$ 5.451,09
10.6.1	C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	245,56	R\$ 5,25	R\$ 1.289,19
10.6.2	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	323,38	R\$ 12,87	R\$ 4.161,90
						VALOR BDI TOTAL:	R\$ 17.332,20
						VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 65.518,66
						VALOR TOTAL:	R\$ 82.850,86

**PRESLEY
GONZAGA VIANA**

Assinado de forma digital por
PRESLEY GONZAGA VIANA
Dados: 2024.08.30 12:38:09 -03'00'

JK ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES
CNPJ: 12.647.963/0001-60
PRESLEY GONZAGA VIANA
Engº Civil Crea Ce 15013 D CPF: 767.226.513-04

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	QUINZENA	QUINZENA	QUINZENA	TOTAL
1	E.E.F. JOSÉ MATIAS FILHO - SÍTIO PITOMBEIRA	R\$ 7.699,67	33,33%	33,33%	33,34%	100,00%
			R\$ 2.566,30	R\$ 2.566,30	R\$ 2.567,07	R\$ 7.699,67
2	E.E.F. PEDRO JOSÉ DA SILVA - SÍTIO BOTELHA	R\$ 7.890,03	33,33%	33,33%	33,34%	100,00%
			R\$ 2.629,75	R\$ 2.629,75	R\$ 2.630,54	R\$ 7.890,03
3	E.E.F. SÃO JOSÉ - SÍTIO BELA VISTA	R\$ 7.419,92	33,33%	33,33%	33,34%	100,00%
			R\$ 2.473,06	R\$ 2.473,06	R\$ 2.473,80	R\$ 7.419,92
4	E.E.F. MANOEL PEDRO DE CARVALHO - SÍTIO CAJAZEIRAS	R\$ 8.185,96	33,33%	33,33%	33,34%	100,00%
			R\$ 2.728,38	R\$ 2.728,38	R\$ 2.729,20	R\$ 8.185,96
5	E.E.F. SÃO CAMILO - SÍTIO CHAPADA	R\$ 8.786,30	33,33%	33,33%	33,34%	100,00%
			R\$ 2.928,47	R\$ 2.928,47	R\$ 2.929,35	R\$ 8.786,30
6	E.E.F. JÚLIA BARRETO - SÍTIO TRAVESSÃO	R\$ 6.037,76	33,33%	33,33%	33,34%	100,00%
			R\$ 2.012,39	R\$ 2.012,39	R\$ 2.012,99	R\$ 6.037,76
7	E.E.F. SEBASTIÃO MANDU DE LIMA - SÍTIO CATINGUEIRA	R\$ 8.007,81	33,33%	33,33%	33,34%	100,00%
			R\$ 2.669,00	R\$ 2.669,00	R\$ 2.669,80	R\$ 8.007,81
8	E.E.F. JOÃO ANTONIO DE ARAÚJO - SÍTIO RIACHO ESCURO	R\$ 8.241,55	33,33%	33,33%	33,34%	100,00%
			R\$ 2.746,91	R\$ 2.746,91	R\$ 2.747,73	R\$ 8.241,55
9	E.E.F. MANOEL VIEIRA DA SILVA - SÍTIO AÇUDINHO	R\$ 8.164,79	33,33%	33,33%	33,34%	100,00%
			R\$ 2.721,32	R\$ 2.721,32	R\$ 2.722,14	R\$ 8.164,79
10	E.E.F. NOÉ ALVES FEITOSA - SÍTIO CACIMBAS DOS NOÉ	R\$ 12.420,58	33,33%	33,33%	33,34%	100,00%
			R\$ 4.139,78	R\$ 4.139,78	R\$ 4.141,02	R\$ 12.420,58
VALOR SIMPLES		R\$ 82.850,86	R\$ 27.615,36	R\$ 27.615,36	R\$ 27.623,65	R\$ 82.850,86
VALOR ACUMULADO			R\$ 27.615,36	R\$ 55.230,72	R\$ 82.850,86	

**PRESLEY
GONZAGA VIANA**



Assinado de forma digital por
PRESLEY GONZAGA VIANA
Dados: 2024.08.30 12:38:27
-03'00'

JK ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES
CNPJ: 12.647.963/0001-60
PRESLEY GONZAGA VIANA



**JK ENGENHARIA,
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS**AVENIDA CAZUZZINHA MARQUES,
Nº 18 A, BAIRRO: CENTRO
AGUIAR - CEFONES: (33) 93317-3207
(33) 99622-0034

presleyengenharia@hotmail.com

**ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES****COMPOSIÇÕES DE CUSTOS****1.1.1. C1070 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)**

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,03941571	R\$ 24,1600	R\$ 0,9523
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,39415709	R\$ 18,4600	R\$ 7,2761
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 8,2284
					VALOR:	R\$ 8,23

1.1.2. C0927 CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,06121343	R\$ 18,4600	R\$ 1,1300
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 1,1300
					VALOR:	R\$ 1,13

1.2.1. C3028 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 (M2)

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,49568389	R\$ 24,1600	R\$ 11,9757
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,49568389	R\$ 18,4600	R\$ 9,1503
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 21,1260
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,02065350	R\$ 951,4300	R\$ 19,6504
					TOTAL Serviço:	R\$ 19,6504
					VALOR:	R\$ 40,78

1.3.1. C2200 RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	UN	6,00000000	R\$ 0,5600	R\$ 3,3600
					TOTAL Material:	R\$ 3,3600
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,86703822	R\$ 24,1600	R\$ 20,9476
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,86703822	R\$ 18,4600	R\$ 16,0055
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 36,9531
					VALOR:	R\$ 40,31

1.4.1. C1950 PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00400000	R\$ 94,4200	R\$ 0,3777
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	3,00000000	R\$ 0,7600	R\$ 2,2800
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,00000000	R\$ 0,5600	R\$ 1,6800
I1282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 6,9600	R\$ 6,9600
I1283	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 1,8600	R\$ 3,7200
I1284	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2,5700	R\$ 2,5700
I2012	TE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4")	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 13,4100	R\$ 13,4100
I2013	TE PVC PARA ESGOTO DE 40MM (1 1/2")	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 3,1000	R\$ 3,1000
I2193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,33000000	R\$ 12,4900	R\$ 4,1217
I2194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,50000000	R\$ 5,4600	R\$ 8,1900
I2195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,50000000	R\$ 8,4900	R\$ 4,2450
					TOTAL Material:	R\$ 50,6544
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,36519181	R\$ 19,1000	R\$ 45,1752

I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	2,36519181	R\$ 23,4800	R\$ 55,5347
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,97099318	R\$ 18,4600	R\$ 36,3845
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 137,0944
					VALOR:	R\$ 137,75

1.4.2. C1948 PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00350000	R\$ 94,4200	R\$ 0,3305
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,50000000	R\$ 0,7600	R\$ 1,9000
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,50000000	R\$ 0,5600	R\$ 1,4000
I0884	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 25MM	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 0,6200	R\$ 1,2400
I0885	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	4,00000000	R\$ 2,0900	R\$ 8,3600
I1293	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 4,6900	R\$ 4,6900
I1412	LUVA PVC SOLDAVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 1,7200	R\$ 3,4400
I1426	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDAVEL DE 32X25MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2,6800	R\$ 2,6800
I1973	TE PVC SOLDAVEL 32MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 3,2500	R\$ 3,2500
I2200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4')	SEINFRA	M	1,20000000	R\$ 3,4200	R\$ 4,1040
I2201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1')	SEINFRA	M	5,00000000	R\$ 6,7600	R\$ 33,8000
TOTAL Material:					R\$ 65,1945	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,36530050	R\$ 19,1000	R\$ 45,1772
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	2,36582406	R\$ 23,4800	R\$ 55,5495
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,97152005	R\$ 18,4600	R\$ 36,3943
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 137,1210	
VALOR:					R\$ 202,32	

1.5.1. C1947 PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SEINFRA	M	12,00000000	R\$ 1,6700	R\$ 20,0400
I0419	CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 1,5200	R\$ 1,5200
I0428	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 8,8400	R\$ 8,8400
I0957	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2,1600	R\$ 2,1600
I0981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SEINFRA	UN	0,10000000	R\$ 8,7600	R\$ 0,8760
I1075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	M	3,00000000	R\$ 3,6100	R\$ 10,8300
I1105	ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2,2900	R\$ 2,2900
I1181	FITA ISOLANTE	SEINFRA	M	3,00000000	R\$ 0,5900	R\$ 1,7700
I1262	INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 19,5300	R\$ 19,5300
I1409	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 0,9300	R\$ 1,8600
TOTAL Material:					R\$ 69,7160	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,36620752	R\$ 19,1000	R\$ 45,1946
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,36620752	R\$ 24,1500	R\$ 57,1439
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,97183960	R\$ 18,4600	R\$ 36,4002
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 138,7387	
VALOR:					R\$ 208,45	

1.5.2. C1678 LUMINÁRIA TIPO SPOT SIMPLES C/ LÂMPADA INCANDESCENTE (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1471	LÂMPADA INCANDESCENTE DE 25 ATÉ 100W	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 3,0700	R\$ 3,0700
I1380	LUMINARIA TIPO SPOT SIMPLES	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 12,3300	R\$ 12,3300
TOTAL Material:					R\$ 15,4000	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,63122498	R\$ 19,1000	R\$ 12,0564
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,63122498	R\$ 24,1500	R\$ 15,2441
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 27,3005	
VALOR:					R\$ 42,70	

1.6.1. C0588 CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2496 SUPERCAL	SEINFRA	KG	0,30000000	R\$ 1,1600	R\$ 0,3480
TOTAL Material:					R\$ 0,3480
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2395 PINTOR	SEINFRA	H	0,15752896	R\$ 24,1600	R\$ 3,8059
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 3,8059
VALOR:					R\$ 4,15

1.6.2. 88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,22850000	R\$ 25,33	R\$ 5,78
TOTAL Material:					R\$ 5,78
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12922424	R\$ 27,47	R\$ 3,54
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04322257	R\$ 20,11	R\$ 0,86
TOTAL Mão de Obra com					R\$ 4,40
VALOR:					R\$ 10,18

2.1.1. C1070 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,03941571	R\$ 24,1600	R\$ 0,9523
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,39415709	R\$ 18,4600	R\$ 7,2761
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 8,2284
VALOR:					R\$ 8,23

2.2.1. C3028 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,49568389	R\$ 24,1600	R\$ 11,9757
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,49568389	R\$ 18,4600	R\$ 9,1503
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 21,1260
Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0164 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,02065350	R\$ 951,4300	R\$ 19,6504
TOTAL Serviço:					R\$ 19,6504
VALOR:					R\$ 40,78

2.3.1. C2200 RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2045 TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	UN	6,00000000	R\$ 0,5600	R\$ 3,3600
TOTAL Material:					R\$ 3,3600
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,86703822	R\$ 24,1600	R\$ 20,9476
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,86703822	R\$ 18,4600	R\$ 16,0055
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 36,9531
VALOR:					R\$ 40,31

2.4.1. C1950 PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108 AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00400000	R\$ 94,4200	R\$ 0,3777
I0441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	3,00000000	R\$ 0,7600	R\$ 2,2800
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,00000000	R\$ 0,5600	R\$ 1,6800
I1282 JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 6,9600	R\$ 6,9600
I1283 JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 1,8600	R\$ 3,7200
I1284 JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2,5700	R\$ 2,5700
I2012 TÊ PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4")	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 13,4100	R\$ 13,4100
I2013 TÊ PVC PARA ESGOTO DE 40MM (1 1/2")	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 3,1000	R\$ 3,1000
I2193 TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,33000000	R\$ 12,4900	R\$ 4,1217

I2194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2') - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,50000000	R\$ 5,4600	R\$ 8,1900
I2195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2') - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,50000000	R\$ 8,4900	R\$ 4,2450
TOTAL Material:						R\$ 50,6544
Mão de Obra				FONTE	UNID	COEFICIENTE
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,36519181	R\$ 19,0000	R\$ 45,1752
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	2,36519181	R\$ 23,4800	R\$ 55,5347
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,97099318	R\$ 18,4600	R\$ 36,3845
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 137,0944
VALOR:						R\$ 187,75

2.4.2. C1948 PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00350000	R\$ 94,4200	R\$ 0,3305
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,50000000	R\$ 0,7600	R\$ 1,9000
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,50000000	R\$ 0,5600	R\$ 1,4000
I0884	COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 25MM	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 0,6200	R\$ 1,2400
I0885	COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	4,00000000	R\$ 2,0900	R\$ 8,3600
I1293	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 4,6900	R\$ 4,6900
I1412	LUVA PVC SOLDÁVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 1,7200	R\$ 3,4400
I1426	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL DE 32X25MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2,6800	R\$ 2,6800
I1973	TE PVC SOLDÁVEL 32MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 3,2500	R\$ 3,2500
I2200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	SEINFRA	M	1,20000000	R\$ 3,4200	R\$ 4,1040
I2201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1")	SEINFRA	M	5,00000000	R\$ 6,7600	R\$ 33,8000
TOTAL Material:					R\$ 65,1945	
Mão de Obra				FONTE	UNID	COEFICIENTE
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,36530050	R\$ 19,1000	R\$ 45,1772
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	2,36582406	R\$ 23,4800	R\$ 55,5495
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,97152005	R\$ 18,4600	R\$ 36,3943
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 137,1210
VALOR:						R\$ 202,32

2.5.1. C1947 PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SEINFRA	M	12,00000000	R\$ 1,6700	R\$ 20,0400
I0419	CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 1,5200	R\$ 1,5200
I0428	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 8,8400	R\$ 8,8400
I0957	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2,1600	R\$ 2,1600
I0981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SEINFRA	UN	0,10000000	R\$ 8,7600	R\$ 0,8760
I1075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	M	3,00000000	R\$ 3,6100	R\$ 10,8300
I1105	ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2,2900	R\$ 2,2900
I1181	FITA ISOLANTE	SEINFRA	M	3,00000000	R\$ 0,5900	R\$ 1,7700
I1262	INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 19,5300	R\$ 19,5300
I1409	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 0,9300	R\$ 1,8600
TOTAL Material:					R\$ 69,7160	
Mão de Obra				FONTE	UNID	COEFICIENTE
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,36620752	R\$ 19,1000	R\$ 45,1946
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,36620752	R\$ 24,1500	R\$ 57,1439
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,97183960	R\$ 18,4600	R\$ 36,4002
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 138,7387
VALOR:						R\$ 208,45

2.5.2. C1678 LUMINÁRIA TIPO SPOT SIMPLES C/ LÂMPADA INCANDESCENTE (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1471	LÂMPADA INCANDESCENTE DE 25 ATÉ 100W	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 3,0700	R\$ 3,0700
I1380	LUMINARIA TIPO SPOT SIMPLES	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 12,3300	R\$ 12,3300
TOTAL Material:					R\$ 15,4000	
Mão de Obra				FONTE	UNID	COEFICIENTE
PREÇO UNITÁRIO						TOTAL

10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,63122498	R\$ 19,1000	R\$ 12,0564
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,63122498	R\$ 24,1600	R\$ 15,2441
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 27,3005
					VALOR:	R\$ 42,70

2.6.1. C0588 CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12496	SUPERCAL	SEINFRA	KG	0,30000000	R\$ 1,1600	R\$ 0,3480
					TOTAL Material:	R\$ 0,3480
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,15752896	R\$ 24,1600	R\$ 3,8059
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 3,8059
					VALOR:	R\$ 4,15

2.6.2. 88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00007356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,22850000	R\$ 25,33	R\$ 5,78
					TOTAL Material:	R\$ 5,78
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12922424	R\$ 27,47	R\$ 3,54
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04322257	R\$ 20,11	R\$ 0,86
					TOTAL Mão de Obra com	R\$ 4,40
					VALOR:	R\$ 10,18

3.1.1. C1070 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,03941571	R\$ 24,1600	R\$ 0,9523
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,39415709	R\$ 18,4600	R\$ 7,2761
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 8,2284
					VALOR:	R\$ 8,23

3.1.2. C0927 CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,06121343	R\$ 18,4600	R\$ 1,1300
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 1,1300
					VALOR:	R\$ 1,13

3.2.1. C3028 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,49568389	R\$ 24,1600	R\$ 11,9757
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,49568389	R\$ 18,4600	R\$ 9,1503
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 21,1260
Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,02065350	R\$ 951,4300	R\$ 19,6504
					TOTAL Serviço:	R\$ 19,6504
					VALOR:	R\$ 40,78

3.3.1. C2200 RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	UN	6,00000000	R\$ 0,5600	R\$ 3,3600
					TOTAL Material:	R\$ 3,3600
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,86703822	R\$ 24,1600	R\$ 20,9476
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,86703822	R\$ 18,4600	R\$ 16,0055
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 36,9531
					VALOR:	R\$ 40,31

3.4.1. C1947 PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0356	SEINFRA	M	12,00000000	R\$ 1,6700	R\$ 20,0400
I0419	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 1,5200	R\$ 1,5200
I0428	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 8,8400	R\$ 8,8400
I0957	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2,1600	R\$ 2,1600
I0981	SEINFRA	UN	0,10000000	R\$ 8,7600	R\$ 0,8760
I1075	SEINFRA	M	3,00000000	R\$ 3,6100	R\$ 10,8300
I1105	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2,2900	R\$ 2,2900
I1181	SEINFRA	M	3,00000000	R\$ 0,5900	R\$ 1,7700
I1262	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 19,5300	R\$ 19,5300
I1409	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 0,9300	R\$ 1,8600
TOTAL Material:					R\$ 69,7160

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	SEINFRA	H	2,36620752	R\$ 19,1000	R\$ 45,1946
I2312	SEINFRA	H	2,36620752	R\$ 24,1500	R\$ 57,1439
I2543	SEINFRA	H	1,97183960	R\$ 18,4600	R\$ 36,4002
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 138,7387
VALOR:					R\$ 208,45

3.4.2. C1678 LUMINÁRIA TIPO SPOT SIMPLES C/ LÂMPADA INCANDESCENTE (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1471	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 3,0700	R\$ 3,0700
I1380	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 12,3300	R\$ 12,3300
TOTAL Material:					R\$ 15,4000

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	SEINFRA	H	0,63122498	R\$ 19,1000	R\$ 12,0564
I2312	SEINFRA	H	0,63122498	R\$ 24,1500	R\$ 15,2441
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 27,3005
VALOR:					R\$ 42,70

3.5.1. C3947 RECOMPOSIÇÃO PARCIAL DE CERCA (SUBSTITUIÇÃO DE ESTACA DE CONCRETO) (UN)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0581	SEINFRA	H	0,04948934	R\$ 63,3000	R\$ 3,1327
I0703	SEINFRA	H	0,02120972	R\$ 158,0600	R\$ 3,3524
TOTAL Equipamento Custo					R\$ 6,4851

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0102	SEINFRA	KG	0,01200000	R\$ 18,6100	R\$ 0,2233
TOTAL Material:					R\$ 0,2233

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6815	SEINFRA	H	0,07069906	R\$ 29,1300	R\$ 2,0595
I2543	SEINFRA	H	0,70699059	R\$ 18,4600	R\$ 13,0510
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 15,1105

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3284	SEINFRA	UN	0,84838871	R\$ 34,2400	R\$ 29,0488
TOTAL Serviço:					R\$ 29,0488
VALOR:					R\$ 50,87

3.5.2. C3948 RECOMPOSIÇÃO PARCIAL DE CERCA DE ESTACAS DE CONCRETO (SUBSTITUIÇÃO DE ARAME FARPADO) (M)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0581	SEINFRA	H	0,00349667	R\$ 63,3000	R\$ 0,2213
I0703	SEINFRA	H	0,00149857	R\$ 158,0600	R\$ 0,2369

293

				TOTAL Equipamento Custo		R\$ 0,4582
Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0097	ARAME FARPADO FIO 16 BWG	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 0,7200	R\$ 0,7200
I0102	ARAME GALVANIZADO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,00400000	R\$ 18,6100	R\$ 0,0744
					TOTAL Material:	R\$ 0,7944
Mão de Obra		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6815	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA	H	0,00499524	R\$ 29,1300	R\$ 0,1455
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,04995239	R\$ 18,4600	R\$ 0,9221
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 1,0676
					VALOR:	R\$ 2,32

3.6.1. C0588 CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL (M2)

Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2496	SUPERCAL	SEINFRA	KG	0,30000000	R\$ 1,1600	R\$ 0,3480
					TOTAL Material:	R\$ 0,3480
Mão de Obra		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,15752896	R\$ 24,1600	R\$ 3,8059
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 3,8059
					VALOR:	R\$ 4,15

3.6.2. 88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)

Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM. COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,22850000	R\$ 25,33	R\$ 5,78
					TOTAL Material:	R\$ 5,78
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12922424	R\$ 27,47	R\$ 3,54
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04322257	R\$ 20,11	R\$ 0,86
					TOTAL Mão de Obra com	R\$ 4,40
					VALOR:	R\$ 10,18

4.1.1. C1070 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)

Mão de Obra		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,03941571	R\$ 24,1600	R\$ 0,9523
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,39415709	R\$ 18,4600	R\$ 7,2761
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 8,2284
					VALOR:	R\$ 8,23

4.1.2. C0927 CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)

Mão de Obra		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,06121343	R\$ 18,4600	R\$ 1,1300
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 1,1300
					VALOR:	R\$ 1,13

4.2.1. C3028 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 (M2)

Mão de Obra		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,49568389	R\$ 24,1600	R\$ 11,9757
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,49568389	R\$ 18,4600	R\$ 9,1503
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 21,1260
Serviço		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,02065350	R\$ 951,4300	R\$ 19,6504
					TOTAL Serviço:	R\$ 19,6504
					VALOR:	R\$ 40,78

4.3.1. C4425 PORTA TIPO PARANÁ (0,70 x 2,10 m), C/ FERRAGENS (UN)

Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

I1027	DOBRADIÇA 3"X2 1/2" CROMADA	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 13,1300	R\$ 39,3900
I1155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 46,3400	R\$ 46,3400
I8272	PORTA PARANÁ (0,70 x 2,10 m)	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 122,5100	R\$ 122,5100
TOTAL Material:						R\$ 208,2400
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,01378636	R\$ 19,1000	R\$ 38,4633
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,01430992	R\$ 24,1600	R\$ 48,6657
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 87,1290
VALOR:						R\$ 295,37

4.4.1. C2200 RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	UN	6,00000000	R\$ 0,5600	R\$ 3,3600
TOTAL Material:						R\$ 3,3600
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,86703822	R\$ 24,1600	R\$ 20,9476
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,86703822	R\$ 18,4600	R\$ 16,0055
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 36,9531
VALOR:						R\$ 40,31

4.5.1. C1950 PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00400000	R\$ 94,4200	R\$ 0,3777
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	3,00000000	R\$ 0,7600	R\$ 2,2800
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,00000000	R\$ 0,5600	R\$ 1,6800
I1282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 6,9600	R\$ 6,9600
I1283	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 1,8600	R\$ 3,7200
I1284	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2,5700	R\$ 2,5700
I2012	TE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4")	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 13,4100	R\$ 13,4100
I2013	TE PVC PARA ESGOTO DE 40MM (1 1/2")	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 3,1000	R\$ 3,1000
I2193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,33000000	R\$ 12,4900	R\$ 4,1217
I2194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,50000000	R\$ 5,4600	R\$ 8,1900
I2195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,50000000	R\$ 8,4900	R\$ 4,2450
TOTAL Material:						R\$ 50,6544
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,36519181	R\$ 19,1000	R\$ 45,1752
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	2,36519181	R\$ 23,4800	R\$ 55,5347
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,97099318	R\$ 18,4600	R\$ 36,3845
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 137,0944
VALOR:						R\$ 187,75

4.5.2. C1948 PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00350000	R\$ 94,4200	R\$ 0,3305
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,50000000	R\$ 0,7600	R\$ 1,9000
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,50000000	R\$ 0,5600	R\$ 1,4000
I0884	COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 25MM	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 0,6200	R\$ 1,2400
I0885	COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	4,00000000	R\$ 2,0900	R\$ 8,3600
I1293	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 4,6900	R\$ 4,6900
I1412	LUVA PVC SOLDÁVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 1,7200	R\$ 3,4400
I1426	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL DE 32X25MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2,6800	R\$ 2,6800
I1973	TE PVC SOLDÁVEL 32MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 3,2500	R\$ 3,2500
I2200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	SEINFRA	M	1,20000000	R\$ 3,4200	R\$ 4,1040
I2201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1")	SEINFRA	M	5,00000000	R\$ 6,7600	R\$ 33,8000
TOTAL Material:						R\$ 65,1945
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,36530050	R\$ 19,1000	R\$ 45,1772
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	2,36582406	R\$ 23,4800	R\$ 55,5495

I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,97152005	R\$ 18,4600	R\$ 36,3943
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 137,1210
					VALOR:	R\$ 202,32

4.6.1. C1947 PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0356	SEINFRA	M	12,00000000	R\$ 1,6700	R\$ 20,0400
I0419	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 1,5200	R\$ 1,5200
I0428	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 8,8400	R\$ 8,8400
I0957	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2,1600	R\$ 2,1600
I0981	SEINFRA	UN	0,10000000	R\$ 8,7600	R\$ 0,8760
I1075	SEINFRA	M	3,00000000	R\$ 3,6100	R\$ 10,8300
I1105	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2,2900	R\$ 2,2900
I1181	SEINFRA	M	3,00000000	R\$ 0,5900	R\$ 1,7700
I1262	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 19,5300	R\$ 19,5300
I1409	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 0,9300	R\$ 1,8600
TOTAL Material:					R\$ 69,7160
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	SEINFRA	H	2,36620752	R\$ 19,1000	R\$ 45,1946
I2312	SEINFRA	H	2,36620752	R\$ 24,1500	R\$ 57,1439
I2543	SEINFRA	H	1,97183960	R\$ 18,4600	R\$ 36,4002
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 138,7387
VALOR:					R\$ 208,45

4.6.2. C1678 LUMINÁRIA TIPO SPOT SIMPLES C/ LÂMPADA INCANDESCENTE (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1471	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 3,0700	R\$ 3,0700
I1380	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 12,3300	R\$ 12,3300
TOTAL Material:					R\$ 15,4000
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	SEINFRA	H	0,63122498	R\$ 19,1000	R\$ 12,0564
I2312	SEINFRA	H	0,63122498	R\$ 24,1500	R\$ 15,2441
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 27,3005
VALOR:					R\$ 42,70

4.7.1. C0588 CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL (M2)


Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2496	SEINFRA	KG	0,30000000	R\$ 1,1600	R\$ 0,3480
TOTAL Material:					R\$ 0,3480
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2395	SEINFRA	H	0,15752896	R\$ 24,1600	R\$ 3,8059
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 3,8059
VALOR:					R\$ 4,15

4.7.2. 88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 04/2023 (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007356	SINAPI	L	0,22850000	R\$ 25,33	R\$ 5,78
TOTAL Material:					R\$ 5,78
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	SINAPI	H	0,12922424	R\$ 27,47	R\$ 3,54
88316	SINAPI	H	0,04322257	R\$ 20,11	R\$ 0,86
TOTAL Mão de Obra com					R\$ 4,40
VALOR:					R\$ 10,18

5.1.1. C1070 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)

(Handwritten signature and initials)



Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,03941571	R\$ 24,1600	R\$ 9,523
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,39415709	R\$ 18,4600	R\$ 7,2761
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 8,2284
VALOR:						R\$ 8,23

5.2.1. C3028 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,49568389	R\$ 24,1600	R\$ 11,9757
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,49568389	R\$ 18,4600	R\$ 9,1503
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 21,1260

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,02065350	R\$ 951,4300	R\$ 19,6504
TOTAL Serviço:						R\$ 19,6504
VALOR:						R\$ 40,78

5.3.1. C4427 PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), C/ FERRAGENS (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1027	DOBRADIÇA 3"X2 1/2" CROMADA	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 13,1300	R\$ 39,3900
I1154	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 52,8900	R\$ 52,8900
I8273	PORTA PARANÁ (0,80 x 2,10 m)	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 131,0700	R\$ 131,0700
TOTAL Material:						R\$ 223,3500

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,01435075	R\$ 19,1000	R\$ 38,4741
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,01446040	R\$ 24,1600	R\$ 48,6694
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 87,1435
VALOR:						R\$ 310,49

5.3.2. C4423 PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), C/ FERRAGENS (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1027	DOBRADIÇA 3"X2 1/2" CROMADA	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 13,1300	R\$ 39,3900
I1155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 46,3400	R\$ 46,3400
I8271	PORTA PARANÁ (0,60 x 2,10 m)	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 113,5300	R\$ 113,5300
TOTAL Material:						R\$ 199,2600

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,01360264	R\$ 19,1000	R\$ 38,4598
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,01412620	R\$ 24,1600	R\$ 48,6613
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 87,1211
VALOR:						R\$ 286,38

5.4.1. C2200 RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	UN	6,00000000	R\$ 0,5600	R\$ 3,3600
TOTAL Material:						R\$ 3,3600

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,86703822	R\$ 24,1600	R\$ 20,9476
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,86703822	R\$ 18,4600	R\$ 16,0055
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 36,9531
VALOR:						R\$ 40,31

5.5.1. C1950 PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00400000	R\$ 94,4200	R\$ 0,3777
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	3,00000000	R\$ 0,7600	R\$ 2,2800
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,00000000	R\$ 0,5600	R\$ 1,6800
I1282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 6,9600	R\$ 6,9600

I1283	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 1,8600	R\$ 3,7200
I1284	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2,5700	R\$ 2,5700
I2012	TE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4")	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 13,4100	R\$ 13,4100
I2013	TE PVC PARA ESGOTO DE 40MM (1 1/2")	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 3,1000	R\$ 3,1000
I2193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,33000000	R\$ 12,4900	R\$ 4,1217
I2194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,50000000	R\$ 5,4800	R\$ 8,2200
I2195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,50000000	R\$ 8,4900	R\$ 4,2450
TOTAL Material:						R\$ 50,6544

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,36519181	R\$ 19,1000	R\$ 45,1752
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	2,36519181	R\$ 23,4800	R\$ 55,5347
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,97099318	R\$ 18,4600	R\$ 36,3845
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 137,0944
VALOR:						R\$ 187,75

5.5.2. C1948 PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00350000	R\$ 94,4200	R\$ 0,3305
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,50000000	R\$ 0,7600	R\$ 1,9000
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,50000000	R\$ 0,5600	R\$ 1,4000
I0884	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 25MM	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 0,6200	R\$ 1,2400
I0885	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	4,00000000	R\$ 2,0900	R\$ 8,3600
I1293	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 4,6900	R\$ 4,6900
I1412	LUVA PVC SOLDAVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 1,7200	R\$ 3,4400
I1426	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDAVEL DE 32X25MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2,6800	R\$ 2,6800
I1973	TE PVC SOLDAVEL 32MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 3,2500	R\$ 3,2500
I2200	TUBO PVC SOLDAVEL DE 25MM (3/4")	SEINFRA	M	1,20000000	R\$ 3,4200	R\$ 4,1040
I2201	TUBO PVC SOLDAVEL DE 32MM (1")	SEINFRA	M	5,00000000	R\$ 6,7600	R\$ 33,8000
TOTAL Material:						R\$ 65,1945

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,36530050	R\$ 19,1000	R\$ 45,1772
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	2,36582406	R\$ 23,4800	R\$ 55,5495
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,97152005	R\$ 18,4600	R\$ 36,3943
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 137,1210
VALOR:						R\$ 202,32

5.5.3. C0600 CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0416	CAIXA DE DESCARGA PLASTICA DE SOBREPOR	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 31,5800	R\$ 31,5800
I1092	ENGATE DE PVC	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 6,4400	R\$ 6,4400
I2192	TUBO DE PVC DE 1 1/2" PARA DESCARGA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 16,5000	R\$ 16,5000
TOTAL Material:						R\$ 54,5200

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,05083286	R\$ 19,1000	R\$ 39,1709
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	2,05083286	R\$ 23,4800	R\$ 48,1536
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 87,3245
VALOR:						R\$ 141,84

5.6.1. C1947 PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SEINFRA	M	12,00000000	R\$ 1,6700	R\$ 20,0400
I0419	CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 1,5200	R\$ 1,5200
I0428	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 8,8400	R\$ 8,8400
I0957	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2,1600	R\$ 2,1600
I0981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SEINFRA	UN	0,10000000	R\$ 8,7600	R\$ 0,8760
I1075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	M	3,00000000	R\$ 3,6100	R\$ 10,8300
I1105	ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2,2900	R\$ 2,2900
I1181	FITA ISOLANTE	SEINFRA	M	3,00000000	R\$ 0,5900	R\$ 1,7700

11262	INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 19,5300	R\$ 19,5300
11409	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 0,9300	R\$ 1,8600
					TOTAL Material:	R\$ 69,7160
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,36620752	R\$ 19,1000	R\$ 45,1946
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,36620752	R\$ 24,1500	R\$ 57,1439
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,97183960	R\$ 18,4600	R\$ 36,4002
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 138,7387
					VALOR:	R\$ 208,45

5.6.2. C1678 LUMINÁRIA TIPO SPOT SIMPLES C/ LÂMPADA INCANDESCENTE (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11471	LÂMPADA INCANDESCENTE DE 25 ATÉ 100W	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 3,0700	R\$ 3,0700
11380	LUMINARIA TIPO SPOT SIMPLES	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 12,3300	R\$ 12,3300
					TOTAL Material:	R\$ 15,4000
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,63122498	R\$ 19,1000	R\$ 12,0564
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,63122498	R\$ 24,1500	R\$ 15,2441
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 27,3005
					VALOR:	R\$ 42,70

5.7.1. C0588 CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12496	SUPERCAL	SEINFRA	KG	0,30000000	R\$ 1,1600	R\$ 0,3480
					TOTAL Material:	R\$ 0,3480
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,15752896	R\$ 24,1600	R\$ 3,8059
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 3,8059
					VALOR:	R\$ 4,15

5.7.2. 88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,22850000	R\$ 25,33	R\$ 5,78
					TOTAL Material:	R\$ 5,78
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12922424	R\$ 27,47	R\$ 3,54
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04322257	R\$ 20,11	R\$ 0,86
					TOTAL Mão de Obra com	R\$ 4,40
					VALOR:	R\$ 10,18

6.1.1. C1070 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,03941571	R\$ 24,1600	R\$ 0,9523
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,39415709	R\$ 18,4600	R\$ 7,2761
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 8,2284
					VALOR:	R\$ 8,23

6.2.1. C3028 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,49568389	R\$ 24,1600	R\$ 11,9757
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,49568389	R\$ 18,4600	R\$ 9,1503
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 21,1260
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,02065350	R\$ 951,4300	R\$ 19,6504
					TOTAL Serviço:	R\$ 19,6504

VALOR: R\$ 40,78
 299
 PREÇO UNITÁRIO
 TOTAL

6.3.1. C2200 RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	UN	6,00000000	R\$ 0,5600	R\$ 3,3600
TOTAL Material:						R\$ 3,3600

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,86703822	R\$ 24,1600	R\$ 20,9476
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,86703822	R\$ 18,4600	R\$ 16,0055
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 36,9531
VALOR:						R\$ 40,31

6.4.1. C1950 PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00400000	R\$ 94,4200	R\$ 0,3777
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	3,00000000	R\$ 0,7600	R\$ 2,2800
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,00000000	R\$ 0,5600	R\$ 1,6800
I1282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 6,9600	R\$ 6,9600
I1283	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 1,8600	R\$ 3,7200
I1284	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2,5700	R\$ 2,5700
I2012	TE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4")	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 13,4100	R\$ 13,4100
I2013	TE PVC PARA ESGOTO DE 40MM (1 1/2")	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 3,1000	R\$ 3,1000
I2193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,33000000	R\$ 12,4900	R\$ 4,1217
I2194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,50000000	R\$ 5,4600	R\$ 8,1900
I2195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,50000000	R\$ 8,4900	R\$ 4,2450
TOTAL Material:						R\$ 50,6544

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,36519181	R\$ 19,1000	R\$ 45,1752
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	2,36519181	R\$ 23,4800	R\$ 55,5347
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,97099318	R\$ 18,4600	R\$ 36,3845
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 137,0944
VALOR:						R\$ 187,75

6.4.2. C1948 PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00350000	R\$ 94,4200	R\$ 0,3305
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,50000000	R\$ 0,7600	R\$ 1,9000
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,50000000	R\$ 0,5600	R\$ 1,4000
I0884	COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 25MM	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 0,6200	R\$ 1,2400
I0885	COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	4,00000000	R\$ 2,0900	R\$ 8,3600
I1293	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 4,6900	R\$ 4,6900
I1412	LUVA PVC SOLDÁVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 1,7200	R\$ 3,4400
I1426	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL DE 32X25MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2,6800	R\$ 2,6800
I1973	TE PVC SOLDÁVEL 32MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 3,2500	R\$ 3,2500
I2200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	SEINFRA	M	1,20000000	R\$ 3,4200	R\$ 4,1040
I2201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1")	SEINFRA	M	5,00000000	R\$ 6,7600	R\$ 33,8000
TOTAL Material:						R\$ 65,1945

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,36530050	R\$ 19,1000	R\$ 45,1772
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	2,36582406	R\$ 23,4800	R\$ 55,5495
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,97152005	R\$ 18,4600	R\$ 36,3943
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 137,1210
VALOR:						R\$ 202,32

6.4.3. C0600 CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0416	CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 31,5800	R\$ 31,5800
I1092	ENGATE DE PVC	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 6,4400	R\$ 6,4400

I2192	TUBO DE PVC DE 1 1/2' PARA DESCARGA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 16,5000	R\$ 16,5000
					TOTAL Material:	R\$ 54,5200
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,05083286	R\$ 19,1000	R\$ 39,1709
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	2,05083286	R\$ 23,4800	R\$ 48,1536
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 87,3245
					VALOR:	R\$ 141,84

6.5.1. C1947 PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SEINFRA	M	12,00000000	R\$ 1,6700	R\$ 20,0400
I0419	CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 1,5200	R\$ 1,5200
I0428	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 8,8400	R\$ 8,8400
I0957	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2,1600	R\$ 2,1600
I0981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SEINFRA	UN	0,10000000	R\$ 8,7600	R\$ 0,8760
I1075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	M	3,00000000	R\$ 3,6100	R\$ 10,8300
I1105	ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2,2900	R\$ 2,2900
I1181	FITA ISOLANTE	SEINFRA	M	3,00000000	R\$ 0,5900	R\$ 1,7700
I1262	INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 19,5300	R\$ 19,5300
I1409	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 0,9300	R\$ 1,8600
					TOTAL Material:	R\$ 69,7160
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,36620752	R\$ 19,1000	R\$ 45,1946
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,36620752	R\$ 24,1500	R\$ 57,1439
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,97183960	R\$ 18,4600	R\$ 36,4002
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 138,7387
					VALOR:	R\$ 208,45

6.5.2. C1678 LUMINÁRIA TIPO SPOT SIMPLES C/ LÂMPADA INCANDESCENTE (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1471	LÂMPADA INCANDESCENTE DE 25 ATÉ 100W	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 3,0700	R\$ 3,0700
I1380	LUMINARIA TIPO SPOT SIMPLES	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 12,3300	R\$ 12,3300
					TOTAL Material:	R\$ 15,4000
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,63122498	R\$ 19,1000	R\$ 12,0564
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,63122498	R\$ 24,1500	R\$ 15,2441
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 27,3005
					VALOR:	R\$ 42,70

6.6.1. C0588 CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2496	SUPERCAL	SEINFRA	KG	0,30000000	R\$ 1,1600	R\$ 0,3480
					TOTAL Material:	R\$ 0,3480
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,15752896	R\$ 24,1600	R\$ 3,8059
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 3,8059
					VALOR:	R\$ 4,15

6.6.2. 88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00007356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,22850000	R\$ 25,33	R\$ 5,78
					TOTAL Material:	R\$ 5,78
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12922424	R\$ 27,47	R\$ 3,54
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04322257	R\$ 20,11	R\$ 0,86

TOTAL Mão de Obra com	R\$ 4,40
VALOR:	R\$ 10,18

7.1.1. C1070 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,03941571	R\$ 24,1600	R\$ 0,9523
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,39415709	R\$ 18,4600	R\$ 7,2761
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 8,2284
VALOR:						R\$ 8,23

7.2.1. C3028 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,49568389	R\$ 24,1600	R\$ 11,9757
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,49568389	R\$ 18,4600	R\$ 9,1503
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 21,1260
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,02065350	R\$ 951,4300	R\$ 19,6504
TOTAL Serviço:						R\$ 19,6504
VALOR:						R\$ 40,78

7.3.1. C2200 RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	UN	6,00000000	R\$ 0,5600	R\$ 3,3600
TOTAL Material:						R\$ 3,3600
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,86703822	R\$ 24,1600	R\$ 20,9476
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,86703822	R\$ 18,4600	R\$ 16,0055
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 36,9531
VALOR:						R\$ 40,31

7.4.1. C1950 PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00400000	R\$ 94,4200	R\$ 0,3777
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	3,00000000	R\$ 0,7600	R\$ 2,2800
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,00000000	R\$ 0,5600	R\$ 1,6800
I1282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 6,9600	R\$ 6,9600
I1283	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 1,8600	R\$ 3,7200
I1284	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2,5700	R\$ 2,5700
I2012	TE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4")	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 13,4100	R\$ 13,4100
I2013	TE PVC PARA ESGOTO DE 40MM (1 1/2")	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 3,1000	R\$ 3,1000
I2193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4') - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,33000000	R\$ 12,4900	R\$ 4,1217
I2194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2') - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,50000000	R\$ 5,4600	R\$ 8,1900
I2195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2') - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,50000000	R\$ 8,4900	R\$ 4,2450
TOTAL Material:						R\$ 50,6544
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,36519181	R\$ 19,1000	R\$ 45,1752
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	2,36519181	R\$ 23,4800	R\$ 55,5347
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,97099318	R\$ 18,4600	R\$ 36,3845
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 137,0944
VALOR:						R\$ 187,75

7.4.2. C1948 PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00350000	R\$ 94,4200	R\$ 0,3305
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,50000000	R\$ 0,7600	R\$ 1,9000
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,50000000	R\$ 0,5600	R\$ 1,4000
I0884	COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 25MM	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 0,6200	R\$ 1,2400
I0885	COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	4,00000000	R\$ 2,0900	R\$ 8,3600

I1293	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 4,6900	R\$ 4,6900
I1412	LUVA PVC SOLDÁVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 1,7200	R\$ 3,4400
I1426	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL DE 32X25MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2,6800	R\$ 2,6800
I1973	TE PVC SOLDÁVEL 32MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 3,2500	R\$ 3,2500
I2200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4')	SEINFRA	M	1,20000000	R\$ 3,4200	R\$ 4,1040
I2201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1')	SEINFRA	M	5,00000000	R\$ 6,7600	R\$ 33,8000

TOTAL Material: R\$ 65,1945

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,36530050	R\$ 19,1000	R\$ 45,1772
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	2,36582406	R\$ 23,4800	R\$ 55,5495
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,97152005	R\$ 18,4600	R\$ 36,3943
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 137,1210
VALOR:						R\$ 202,32

7.4.3. C0600 CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0416	CAIXA DE DESCARGA PLASTICA DE SOBREPOR	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 31,5800	R\$ 31,5800
I1092	ENGATE DE PVC	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 6,4400	R\$ 6,4400
I2192	TUBO DE PVC DE 1 1/2' PARA DESCARGA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 16,5000	R\$ 16,5000

TOTAL Material: R\$ 54,5200

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,05083286	R\$ 19,1000	R\$ 39,1709
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	2,05083286	R\$ 23,4800	R\$ 48,1536
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 87,3245
VALOR:						R\$ 141,84

7.5.1. C1947 PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SEINFRA	M	12,00000000	R\$ 1,6700	R\$ 20,0400
I0419	CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 1,5200	R\$ 1,5200
I0428	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 8,8400	R\$ 8,8400
I0957	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2,1600	R\$ 2,1600
I0981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SEINFRA	UN	0,10000000	R\$ 8,7600	R\$ 0,8760
I1075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	M	3,00000000	R\$ 3,6100	R\$ 10,8300
I1105	ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2,2900	R\$ 2,2900
I1181	FITA ISOLANTE	SEINFRA	M	3,00000000	R\$ 0,5900	R\$ 1,7700
I1262	INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 19,5300	R\$ 19,5300
I1409	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 0,9300	R\$ 1,8600

TOTAL Material: R\$ 69,7160

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,36620752	R\$ 19,1000	R\$ 45,1946
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,36620752	R\$ 24,1500	R\$ 57,1439
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,97183960	R\$ 18,4600	R\$ 36,4002
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 138,7387
VALOR:						R\$ 208,45

7.5.2. C1678 LUMINÁRIA TIPO SPOT SIMPLES C/ LÂMPADA INCANDESCENTE (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1471	LÂMPADA INCANDESCENTE DE 25 ATÉ 100W	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 3,0700	R\$ 3,0700
I1380	LUMINARIA TIPO SPOT SIMPLES	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 12,3300	R\$ 12,3300

TOTAL Material: R\$ 15,4000

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,63122498	R\$ 19,1000	R\$ 12,0564
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,63122498	R\$ 24,1500	R\$ 15,2441
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 27,3005
VALOR:						R\$ 42,70

7.6.1. C0588 CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12496	SUPERCAL	SEINFRA	KG	0,30000000	R\$ 1,1600	R\$ 0,3480
					TOTAL Material:	R\$ 0,3480
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,15752896	R\$ 24,1600	R\$ 3,8059
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 3,8059
					VALOR:	R\$ 4,15

7.6.2. 88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,22850000	R\$ 25,33	R\$ 5,78
					TOTAL Material:	R\$ 5,78
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12922424	R\$ 27,47	R\$ 3,54
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04322257	R\$ 20,11	R\$ 0,86
					TOTAL Mão de Obra com	R\$ 4,40
					VALOR:	R\$ 10,18

8.1.1. C1070 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,03941571	R\$ 24,1600	R\$ 0,9523
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,39415709	R\$ 18,4600	R\$ 7,2761
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 8,2284
					VALOR:	R\$ 8,23

8.1.2. C0927 CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,06121343	R\$ 18,4600	R\$ 1,1300
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 1,1300
					VALOR:	R\$ 1,13

8.1.3. 104789 DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M3)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,98232927	R\$ 25,97	R\$ 25,51
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	6,09048880	R\$ 20,11	R\$ 122,47
					TOTAL Mão de Obra com	R\$ 147,98
					VALOR:	R\$ 147,98

8.2.1. C3028 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,49568389	R\$ 24,1600	R\$ 11,9757
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,49568389	R\$ 18,4600	R\$ 9,1503
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 21,1260
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,02065350	R\$ 951,4300	R\$ 19,6504
					TOTAL Serviço:	R\$ 19,6504
					VALOR:	R\$ 40,78

8.3.1. C2200 RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	UN	6,00000000	R\$ 0,5600	R\$ 3,3600
					TOTAL Material:	R\$ 3,3600
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,86703822	R\$ 24,1600	R\$ 20,9476

12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,86703822	R\$ 18,4600	R\$ 16,0055
				TOTAL Mão de Obra:		R\$ 36,9531
				VALOR:		R\$ 40,31

6.4.1. 94990 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL NÃO ARMADO. AF_08/2022 (M3)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,02130000	R\$ 6,11	R\$ 0,13
00005068	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,29940000	R\$ 10,75	R\$ 3,21
00004509	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	3,12500000	R\$ 4,51	R\$ 14,09
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	2,50000000	R\$ 3,11	R\$ 7,77
TOTAL Material:					R\$ 25,20	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,49030482	R\$ 25,63	R\$ 38,19
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,29618410	R\$ 25,97	R\$ 33,66
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,78648892	R\$ 20,11	R\$ 56,03
TOTAL Mão de Obra com					R\$ 127,88	

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	1,12817211	R\$ 406,22	R\$ 458,28
TOTAL Serviço:					R\$ 458,28	
VALOR:					R\$ 611,36	

8.5.1. C1950 PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00400000	R\$ 94,4200	R\$ 0,3777
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	3,00000000	R\$ 0,7600	R\$ 2,2800
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,00000000	R\$ 0,5600	R\$ 1,6800
11282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 6,9600	R\$ 6,9600
11283	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 1,8600	R\$ 3,7200
11284	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2,5700	R\$ 2,5700
12012	TE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4")	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 13,4100	R\$ 13,4100
12013	TE PVC PARA ESGOTO DE 40MM (1 1/2")	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 3,1000	R\$ 3,1000
12193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,33000000	R\$ 12,4900	R\$ 4,1217
12194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,50000000	R\$ 5,4600	R\$ 8,1900
12195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,50000000	R\$ 8,4900	R\$ 4,2450
TOTAL Material:					R\$ 50,6544	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,36519181	R\$ 19,1000	R\$ 45,1752
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	2,36519181	R\$ 23,4800	R\$ 55,5347
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,97099318	R\$ 18,4600	R\$ 36,3845
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 137,0944	
VALOR:					R\$ 187,75	

8.5.2. C1948 PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00350000	R\$ 94,4200	R\$ 0,3305
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,50000000	R\$ 0,7600	R\$ 1,9000
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,50000000	R\$ 0,5600	R\$ 1,4000
10884	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 25MM	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 0,6200	R\$ 1,2400
10885	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	4,00000000	R\$ 2,0900	R\$ 8,3600
11293	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 4,6900	R\$ 4,6900
11412	LUVA PVC SOLDAVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 1,7200	R\$ 3,4400
11426	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDAVEL DE 32X25MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2,6800	R\$ 2,6800
11973	TE PVC SOLDAVEL 32MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 3,2500	R\$ 3,2500

I2200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4)	SEINFRA	M	1,20000000	R\$ 3,4200	R\$ 4,1040
I2201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1")	SEINFRA	M	5,00000000	R\$ 6,7600	R\$ 33,8000
					TOTAL Material:	R\$ 65,1945
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,36530050	R\$ 19,1000	R\$ 45,1772
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	2,36582406	R\$ 23,4800	R\$ 55,5495
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,97152005	R\$ 18,4600	R\$ 36,3943
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 137,1210
					VALOR:	R\$ 202,32

8.5.3. C0600 CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0416	CAIXA DE DESCARGA PLASTICA DE SOBREPOR	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 31,5800	R\$ 31,5800
I1092	ENGATE DE PVC	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 6,4400	R\$ 6,4400
I2192	TUBO DE PVC DE 1 1/2" PARA DESCARGA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 16,5000	R\$ 16,5000
					TOTAL Material:	R\$ 54,5200
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,05083286	R\$ 19,1000	R\$ 39,1709
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	2,05083286	R\$ 23,4800	R\$ 48,1536
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 87,3245
					VALOR:	R\$ 141,84

8.6.1. C1947 PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SEINFRA	M	12,00000000	R\$ 1,6700	R\$ 20,0400
I0419	CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 1,5200	R\$ 1,5200
I0428	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 8,8400	R\$ 8,8400
I0957	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2,1600	R\$ 2,1600
I0981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SEINFRA	UN	0,10000000	R\$ 8,7600	R\$ 0,8760
I1075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	M	3,00000000	R\$ 3,6100	R\$ 10,8300
I1105	ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2,2900	R\$ 2,2900
I1181	FITA ISOLANTE	SEINFRA	M	3,00000000	R\$ 0,5900	R\$ 1,7700
I1262	INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 19,5300	R\$ 19,5300
I1409	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 0,9300	R\$ 1,8600
					TOTAL Material:	R\$ 69,7160
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,36620752	R\$ 19,1000	R\$ 45,1946
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,36620752	R\$ 24,1500	R\$ 57,1439
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,97183960	R\$ 18,4600	R\$ 36,4002
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 138,7387
					VALOR:	R\$ 208,45

8.6.2. C1678 LUMINÁRIA TIPO SPOT SIMPLES C/ LÂMPADA INCANDESCENTE (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1471	LÂMPADA INCANDESCENTE DE 25 ATÉ 100W	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 3,0700	R\$ 3,0700
I1380	LUMINARIA TIPO SPOT SIMPLES	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 12,3300	R\$ 12,3300
					TOTAL Material:	R\$ 15,4000
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,63122498	R\$ 19,1000	R\$ 12,0564
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,63122498	R\$ 24,1500	R\$ 15,2441
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 27,3005
					VALOR:	R\$ 42,70

8.7.1. C0588 CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2496	SUPERCAL	SEINFRA	KG	0,30000000	R\$ 1,1600	R\$ 0,3480

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,15752896	R\$ 24,1600	R\$ 3,8059
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 3,8059
VALOR:						R\$ 4,15

TOTAL Material: R\$ 0,7480
R\$ 3,8059

8.7.2. 88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,22850000	R\$ 25,33	R\$ 5,78
TOTAL Material:						R\$ 5,78
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12922424	R\$ 27,47	R\$ 3,54
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04322257	R\$ 20,11	R\$ 0,86
TOTAL Mão de Obra com						R\$ 4,40
VALOR:						R\$ 10,18

9.1.1. C1070 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,03941571	R\$ 24,1600	R\$ 0,9523
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,39415709	R\$ 18,4600	R\$ 7,2761
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 8,2284
VALOR:						R\$ 8,23

9.2.1. C3028 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,49568389	R\$ 24,1600	R\$ 11,9757
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,49568389	R\$ 18,4600	R\$ 9,1503
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 21,1260
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,02065350	R\$ 951,4300	R\$ 19,6504
TOTAL Serviço:						R\$ 19,6504
VALOR:						R\$ 40,78

9.3.1. C2200 RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	UN	6,00000000	R\$ 0,5600	R\$ 3,3600
TOTAL Material:						R\$ 3,3600
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,86703822	R\$ 24,1600	R\$ 20,9476
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,86703822	R\$ 18,4600	R\$ 16,0055
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 36,9531
VALOR:						R\$ 40,31

9.4.1. C1947 PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SEINFRA	M	12,00000000	R\$ 1,6700	R\$ 20,0400
10419	CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 1,5200	R\$ 1,5200
10428	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 8,8400	R\$ 8,8400
10957	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2,1600	R\$ 2,1600
10981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SEINFRA	UN	0,10000000	R\$ 8,7600	R\$ 0,8760
11075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	M	3,00000000	R\$ 3,6100	R\$ 10,8300
11105	ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2,2900	R\$ 2,2900
11181	FITA ISOLANTE	SEINFRA	M	3,00000000	R\$ 0,5900	R\$ 1,7700
11262	INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 19,5300	R\$ 19,5300
11409	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 0,9300	R\$ 1,8600

Mão de Obra				FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,36620752	R\$ 19,1000	R\$ 45,1946		
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,36620752	R\$ 24,1500	R\$ 57,1439		
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,97183960	R\$ 18,4600	R\$ 36,4002		
TOTAL Mão de Obra:							R\$ 138,7387	
VALOR:							R\$ 208,45	

9.4.2. C1678 LUMINÁRIA TIPO SPOT SIMPLES C/ LÂMPADA INCANDESCENTE (UN)						
Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1471	LÂMPADA INCANDESCENTE DE 25 ATÉ 100W	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 3,0700	R\$ 3,0700
I1380	LUMINARIA TIPO SPOT SIMPLES	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 12,3300	R\$ 12,3300
TOTAL Material:					R\$ 15,4000	
Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,63122498	R\$ 19,1000	R\$ 12,0564
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,63122498	R\$ 24,1500	R\$ 15,2441
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 27,3005	
VALOR:					R\$ 42,70	

9.5.1. C0588 CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL (M2)						
Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2496	SUPERCAL	SEINFRA	KG	0,30000000	R\$ 1,1600	R\$ 0,3480
TOTAL Material:					R\$ 0,3480	
Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,15752896	R\$ 24,1600	R\$ 3,8059
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 3,8059	
VALOR:					R\$ 4,15	

9.5.2. 88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)						
Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,22850000	R\$ 25,33	R\$ 5,78
TOTAL Material:					R\$ 5,78	
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12922424	R\$ 27,47	R\$ 3,54
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04322257	R\$ 20,11	R\$ 0,86
TOTAL Mão de Obra com					R\$ 4,40	
VALOR:					R\$ 10,18	

10.1.1. C1070 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)						
Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,03941571	R\$ 24,1600	R\$ 0,9523
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,39415709	R\$ 18,4600	R\$ 7,2761
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 8,2284	
VALOR:					R\$ 8,23	

10.1.2. C0079 AMARRAÇÃO EM PAREDES, COM FERRO (UN)						
Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	3,40000000	R\$ 5,6100	R\$ 19,0740
I0113	ARGAMASSA COLANTE PRE-MISTURADA	SEINFRA	KG	6,50000000	R\$ 1,2300	R\$ 7,9950
TOTAL Material:					R\$ 27,0690	
Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,63076096	R\$ 19,1000	R\$ 12,0475
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,97112800	R\$ 24,1600	R\$ 47,6225
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,75957920	R\$ 18,4600	R\$ 50,9418
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 110,6118	
VALOR:					R\$ 137,68	

10.2.1. C3028 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,49568389	R\$ 24,1600	R\$ 11,9757
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,49568389	R\$ 18,4600	R\$ 9,1503
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 21,1260
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,02065350	R\$ 951,4300	R\$ 19,6504
TOTAL Serviço:						R\$ 19,6504
VALOR:						R\$ 40,78

10.3.1. C2200 RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	UN	6,00000000	R\$ 0,5600	R\$ 3,3600
TOTAL Material:						R\$ 3,3600
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,86703822	R\$ 24,1600	R\$ 20,9476
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,86703822	R\$ 18,4600	R\$ 16,0055
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 36,9531
VALOR:						R\$ 40,31

10.4.1. C1950 PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00400000	R\$ 94,4200	R\$ 0,3777
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	3,00000000	R\$ 0,7600	R\$ 2,2800
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,00000000	R\$ 0,5600	R\$ 1,6800
I1282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 6,9600	R\$ 6,9600
I1283	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 1,8600	R\$ 3,7200
I1284	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2,5700	R\$ 2,5700
I2012	TE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4")	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 13,4100	R\$ 13,4100
I2013	TE PVC PARA ESGOTO DE 40MM (1 1/2")	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 3,1000	R\$ 3,1000
I2193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4') - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,33000000	R\$ 12,4900	R\$ 4,1217
I2194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2') - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,50000000	R\$ 5,4600	R\$ 8,1900
I2195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2') - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,50000000	R\$ 8,4900	R\$ 4,2450
TOTAL Material:						R\$ 50,6544
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,36519181	R\$ 19,1000	R\$ 45,1752
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	2,36519181	R\$ 23,4800	R\$ 55,5347
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,97099318	R\$ 18,4600	R\$ 36,3845
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 137,0944
VALOR:						R\$ 187,75

10.4.2. C1948 PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00350000	R\$ 94,4200	R\$ 0,3305
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,50000000	R\$ 0,7600	R\$ 1,9000
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,50000000	R\$ 0,5600	R\$ 1,4000
I0884	COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 25MM	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 0,6200	R\$ 1,2400
I0885	COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	4,00000000	R\$ 2,0900	R\$ 8,3600
I1293	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 4,6900	R\$ 4,6900
I1412	LUVA PVC SOLDÁVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 1,7200	R\$ 3,4400
I1426	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL DE 32X25MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2,6800	R\$ 2,6800
I1973	TE PVC SOLDÁVEL 32MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 3,2500	R\$ 3,2500
I2200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4')	SEINFRA	M	1,20000000	R\$ 3,4200	R\$ 4,1040
I2201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1')	SEINFRA	M	5,00000000	R\$ 6,7600	R\$ 33,8000
TOTAL Material:						R\$ 65,1945
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,36530050	R\$ 19,1000	R\$ 45,1772

12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	2,36582406	R\$ 23,4800	R\$ 55,5495
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,97152005	R\$ 18,4600	R\$ 36,3943
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 137,1210
VALOR:						R\$ 202,32

10.4.3. C0600 CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR (UN)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10416	CAIXA DE DESCARGA PLASTICA DE SOBREPOR	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 31,5800	R\$ 31,5800
11092	ENGATE DE PVC	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 6,4400	R\$ 6,4400
12192	TUBO DE PVC DE 1 1/2" PARA DESCARGA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 16,5000	R\$ 16,5000
TOTAL Material:					R\$ 54,5200	

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,05083286	R\$ 19,1000	R\$ 39,1709
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	2,05083286	R\$ 23,4800	R\$ 48,1536
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 87,3245	
VALOR:					R\$ 141,84	

10.5.1. C1947 PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SEINFRA	M	12,00000000	R\$ 1,6700	R\$ 20,0400
10419	CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 1,5200	R\$ 1,5200
10428	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 8,8400	R\$ 8,8400
10957	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2,1600	R\$ 2,1600
10981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SEINFRA	UN	0,10000000	R\$ 8,7600	R\$ 0,8760
11075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	M	3,00000000	R\$ 3,6100	R\$ 10,8300
11105	ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2,2900	R\$ 2,2900
11181	FITA ISOLANTE	SEINFRA	M	3,00000000	R\$ 0,5900	R\$ 1,7700
11262	INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 19,5300	R\$ 19,5300
11409	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 0,9300	R\$ 1,8600
TOTAL Material:					R\$ 69,7160	

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,36620752	R\$ 19,1000	R\$ 45,1946
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,36620752	R\$ 24,1500	R\$ 57,1439
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,97183960	R\$ 18,4600	R\$ 36,4002
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 138,7387	
VALOR:					R\$ 208,45	

10.5.2. C1678 LUMINÁRIA TIPO SPOT SIMPLES C/ LÂMPADA INCANDESCENTE (UN)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11471	LÂMPADA INCANDESCENTE DE 25 ATÉ 100W	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 3,0700	R\$ 3,0700
11380	LUMINARIA TIPO SPOT SIMPLES	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 12,3300	R\$ 12,3300
TOTAL Material:					R\$ 15,4000	

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,63122498	R\$ 19,1000	R\$ 12,0564
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,63122498	R\$ 24,1500	R\$ 15,2441
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 27,3005	
VALOR:					R\$ 42,70	

10.6.1. C0588 CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL (M2)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12496	SUPERCAL	SEINFRA	KG	0,30000000	R\$ 1,1600	R\$ 0,3480
TOTAL Material:					R\$ 0,3480	

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,15752896	R\$ 24,1600	R\$ 3,8059
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 3,8059	
VALOR:					R\$ 4,15	

10.6.2. 88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2) **310**

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,22850000	R\$ 25,33	R\$ 5,78
					TOTAL Material:	R\$ 5,78

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12922424	R\$ 27,47	R\$ 3,54
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04322257	R\$ 20,11	R\$ 0,86
					TOTAL Mão de Obra com	R\$ 4,40
					VALOR:	R\$ 10,18

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12496	SUPERCAL	SEINFRA	KG	0,30000000	R\$ 1,1600	R\$ 0,3480
					TOTAL Material:	R\$ 0,3480

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,15752896	R\$ 24,1600	R\$ 3,8059
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 3,8059
					VALOR:	R\$ 4,15

10.7.2. 88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,22850000	R\$ 25,27	R\$ 5,77
					TOTAL Material:	R\$ 5,77

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12922424	R\$ 27,47	R\$ 3,54
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04322257	R\$ 20,11	R\$ 0,86
					TOTAL Mão de Obra com	R\$ 4,40
					VALOR:	R\$ 10,17

**PRESLEY
GONZAGA
VIANA**


Assinado de forma digital
por PRESLEY GONZAGA
VIANA
Dados: 2024.08.30
12:38:48 -03'00'

JK ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES
CNPJ: 12.647.963/0001-60
PRESLEY GONZAGA VIANA

**JK ENGENHARIA,
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS**

AVENIDA CAZUZINHA MARQUES,
Nº 18 A, BAIRRO: CENTRO
AGUIPIARA - CE
FONES: (88) 96817-3207
(88) 99622-0034

presleyengenharia@hotmail.com



ENGENHARIA E CONTRUÇÕES



BDI

COMPOSIÇÃO DE BDI

	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	7,40

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,40
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97

I	Impostos	10,15
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	CPRB (2%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
	TOTAL DOS IMPOSTOS	10,15

BDI =	26,45%
--------------	---------------

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

OBS.: Conforme acórdão TCU 2622/2013-Plenário

PRESLEY
GONZAGA
VIANA

Assinado de forma digital
por PRESLEY GONZAGA
VIANA
Dados: 2024.08.30 12:39:03
-03'00'


JK ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES

CNPJ: 12.647.963/0001-60

PRESLEY GONZAGA VIANA

**JK ENGENHARIA,
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS**AVENIDA CAZUZINHA MARQUES,
Nº 13 A, BAIRRO: CENTRO
ACOPIARA - CEFONES: (33) 93317-3207
(33) 99622-0054

presleyengenharia@hotmail.com

**ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES****ENCARGOS SOCIAIS**

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,66
B4	13º Salário	11,03	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,74	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,59	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	12,35	9,33
B10	Salário Maternidade	0,04	0,03
	TOTAL	48,36	19,04

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	1,72	1,30
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87	2,17
C5	Indenização Adicional	0,46	0,35
	TOTAL	10,70	8,09


D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12	3,20
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46	0,35
	TOTAL	8,58	3,55

A + B + C + D = 84,44 47,48

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,86	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,86	0,64

B4	13º Salário	11,10	8,33
B5	Licença Paternidade	0,06	0,04
B6	Faltas Justificadas	0,74	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,66	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10	0,08
B9	Férias Gozadas	13,56	10,18
B10	Salário Maternidade	0,04	0,03
TOTAL		49,69	49,86



C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,56	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	0,94	0,71
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,65	1,99
C5	Indenização Adicional	0,47	0,35
TOTAL		9,75	7,32

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,35	3,34
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,47	0,35
TOTAL		8,82	3,69

**PRESLEY
GONZAGA
VIANA**

Assinado de forma digital por PRESLEY GONZAGA VIANA
Dados: 2024.08.30 12:39:19 -03'00'

A + B + C + D = 85,06 47,67

JK ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES
CNPJ: 12.647.963/0001-60
PRESLEY GONZAGA VIANA