



TELES
Soluções em Geotecnologias

COMISSÃO PERMANENTE
DE LICITAÇÃO
Fls. 1/2

PROPOSTA DE PREÇOS

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2024.11.29.01

À Prefeitura Municipal de ACOPIARA / CE

Prezados (as) Senhores (as),

Pelo presente, declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei nº 14133 e suas alterações posteriores.

Declaramos ainda, que não ocorreu fato que nos impeça de participar da mencionada Licitação: Assumimos o compromisso de bem e fielmente fornecer/executar os serviços especificados neste anexo, caso sejamos vencedores da presente licitação.

Declaramos também, que nossa proposta compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infra legais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DA REFORMA DO CONVÍVIO DA TERCEIRA IDADE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ACOPIARA/CE.

ITEM	UNID	QUANT.	ESPECIFICAÇÕES	VALOR GLOBAL
1	1	1	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DA REFORMA DO CONVÍVIO DA TERCEIRA IDADE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ACOPIARA/CE.	RS 89.218,97
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA:				RS 89.218,97



TELES
Soluções em Geotecnologias

COMISSÃO PERMANENTE
DE LICITAÇÃO

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R\$ 89.218,97 (OITENTA E NOVE MIL E DUZENTOS E DEZOITO REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS).

Proponente: Teles Soluções em Imóveis LTDA.

Endereço: Rod. Patativa do Assaré, 419, Serra da Ema, Assaré/CE.

CNPJ: 26.627.169/0001-60.

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias

Prazo de Execução dos serviços: Conforme o Edital

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o (a) Sr (a). MARIA ALVES PONTES TELES, Carteira de Identidade n°. 201602287-2 expedida em 06/01/2016, Órgão Expedidor SSP-CE e CPF n° 826.599.403-63 como representante legal desta empresa.

Assaré/CE, 05 de dezembro de 2024.

**MARIA ALVES
PONTES
TELES:82659940363**

Assinado de forma digital
por MARIA ALVES PONTES
TELES:82659940363
Dados: 2024.12.05 15:56:52
-03'00'

TELES SOLUÇÕES EM IMÓVEIS LTDA
CNPJ N° 26.627.169/0001-60

**ANTONIA
GABRIELY
PONTES
TELES:074720373
38**

Assinado de forma
digital por ANTONIA
GABRIELY PONTES
TELES:07472037338
Dados: 2024.12.05
15:57:06 -03'00'

8.1	C4466	COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CABRO, LINHA)	SEINFRA	M2	10,00	R\$ 134,43	R\$ 1.344,29
8.2	C4468	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	15,38	R\$ 52,30	R\$ 804,43
9	PINTURA						
9.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS CIMASSA DE PVA	SEINFRA	M2	701,05	R\$ 9,65	R\$ 6.765,04
9.2	C1615	LA TEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA	SEINFRA	M2	773,23	R\$ 15,85	R\$ 12.253,73
9.3	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS, AF_03/2024	SINAPI	M2	377,62	R\$ 11,41	R\$ 4.308,60
9.4	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	3,08	R\$ 33,41	R\$ 102,90
9.5	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	32,13	R\$ 18,53	R\$ 596,45
9.6	104639	PINTURA LÁTEX ACRILICA ECONOMICA, APLICACAO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS, AF_04/2023	SINAPI	M2	98,05	R\$ 8,42	R\$ 825,96
VALOR BDI TOTAL:							R\$ 18.617,59
VALOR ORÇAMENTO:							R\$ 70.601,38
VALOR TOTAL:							R\$ 89.218,97

ANTONIA Assinado de forma
GABRIELY digital por ANTONIA
PONTES GABRIELY PONTES
TELES:07472037338
TELES:074720373 Dados: 2024.12.05
38 15:57:19 -03'00'

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]


[Handwritten Signature]

RESUMO DO ORÇAMENTO	
OBRA:	CONCLUSÃO DA REFORMA DO CONVÍVIO DA TERCEIRA IDADE NO MUNICÍPIO DE ACOIARA/CE
DESCRIÇÃO:	CONCLUSÃO DA REFORMA DO CONVÍVIO DA TERCEIRA IDADE NO MUNICÍPIO DE ACOIARA/CE
LOCAL:	ACOIARA/CE
DATA:	05/12/2024
VERSÃO:	025.1 COM DESONERACAO
FECHA:	20/04/19 COM DE SONE RACAO
ORÇAMENTO:	R\$ 1.072,81
BDI:	20,37%
SEINFRA:	84,44%
SINAPI:	47,68%
ACI:	45,83%

1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.072,81	1,52
2	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 46,56	0,07
3	ESQUADRIAS E FERRAGENS	R\$ 18.024,73	25,53
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 9.119,74	12,92
5	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 1.818,08	2,58
6	PISOS	R\$ 3.973,32	5,63
7	REVESTIMENTOS	R\$ 9.545,75	13,52
8	COBERTURA	R\$ 2.148,72	3,04
9	PINTURA	R\$ 24.851,67	35,20
10	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	R\$ 18.617,59	26,37
	VALOR BDI TOTAL:	R\$ 18.617,59	100,00
	VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 70.601,38	
	VALOR TOTAL:	R\$ 89.218,97	

ANTONIA Assinado de forma
GABRIELY digital por ANTONIA
PONTES GABRIELY PONTES
TELES:07472037338
TELES:0747203 Dados: 2024.12.05
7338 15:57:27 -03'00'

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA: CONCLUSÃO DA REFORMA DO CONVÍVIO DA TERCEIRA IDADE NO MUNICÍPIO DE ACOIARIÁVCE	DATA: 05/12/2024	BDI: 26,37%
	DESCRICO: CONCLUSÃO DA REFORMA DO CONVÍVIO DA TERCEIRA IDADE NO MUNICÍPIO DE ACOIARIÁVCE	VERSO: 028 - 1 COM DESONERACAO	HORA: 84,44%
	LOCAL: ACOIARIÁVCE	SINAPI: 2024/16 C/IM DESONERACAO	MEB: 47,48%
			46,83%

C1043 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO (M2)				
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	0,30000000	R\$ 18,1715	R\$ 5,4515
12543 SERVENTE	H	3,00000000	R\$ 13,8844	R\$ 41,6531
			TOTAL Mão de Obra	R\$ 47,1046
			VALOR:	R\$ 47,11

C2993 DEMOLICAO DE FORRO DE LAMBRI (M2)				
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,30000000	R\$ 14,3657	R\$ 4,3097
10498 CARPINTEIRO	H	0,03000000	R\$ 18,1715	R\$ 0,5451
			TOTAL Mão de Obra	R\$ 4,8549
			VALOR:	R\$ 4,85

C1070 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)				
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	0,05000000	R\$ 18,1715	R\$ 0,9086
12543 SERVENTE	H	0,50000000	R\$ 13,8844	R\$ 6,9422
			TOTAL Mão de Obra	R\$ 7,8508
			VALOR:	R\$ 7,85

C1066 DEMOLICAO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)				
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	0,13000000	R\$ 18,1715	R\$ 2,3623
12543 SERVENTE	H	1,30000000	R\$ 13,8844	R\$ 18,0497
			TOTAL Mão de Obra	R\$ 20,4120
			VALOR:	R\$ 20,41

C0047 ALVENARIA DE BLOCO CERÁMICO FURADO (9x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=9 cm (M2)				
Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 ÁREA MEDIA	M3	0,00980000	R\$ 62,8633	R\$ 0,6161
10229 BLOCO CERÁMICO FURADO VEDAÇÃO - 9x19x39 CM	UN	13,00000000	R\$ 1,0680	R\$ 13,8844
10441 CAL HIDRATADA	KG	1,47000000	R\$ 0,7720	R\$ 1,0814
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	1,47000000	R\$ 0,5340	R\$ 0,7850
			TOTAL Material	R\$ 16,3469
			COEFICIENTE	
			PREÇO UNITÁRIO	
12391 PEDREIRO	H	0,30000000	R\$ 18,1715	R\$ 5,8149

12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 13,8844	R\$ 5,5338
				TOTAL Mão de Obra		R\$ 11,3806
				VALOR:		R\$ 27,72

C3659 PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO CIFECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO (M2)						
Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	UNID	TOTAL
10108	M3	0,00100000	R\$ 89,9401	R\$ 0,0900		
10805	KG	0,15000000	R\$ 0,5340	R\$ 0,0801		
16727	UN	1,00000000	R\$ 338,2043	R\$ 338,2043		
				TOTAL Material		R\$ 338,3743
Mão de Obra						
Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	UNID	TOTAL
11530	H	1,00000000	R\$ 18,1715	R\$ 18,1715		
12391	H	0,35000000	R\$ 18,1715	R\$ 6,3600		
12543	H	0,25000000	R\$ 13,8844	R\$ 3,4711		
				TOTAL Mão de Obra		R\$ 28,0027
				VALOR:		R\$ 366,38

C1899 PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TUOLINHO (M2)						
Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	UNID	TOTAL
10108	M3	0,00050000	R\$ 89,9401	R\$ 0,0450		
				VALOR:		R\$ 0,0450

Item	Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
10208	BATENTE DE FERRO	1.300.000,00	M	R\$ 18,8312	R\$ 24.482.560,00
10805	CIMENTO PORTLAND	0.150.000,00	KG	R\$ 0,5340	R\$ 80.100,00
11158	FECHO DE ALAVANCA DE FERRO DE 22CM	0.330.000,00	UN	R\$ 21,7517	R\$ 7.178,01
11224	GRADIL DE FERRO COM BARRA CHATA	1.000.000,00	M2	R\$ 99,2966	R\$ 99.296,60
TOTAL Material					R\$ 131.210,61
Item de Obra	Fonte	Coefficiente	Unidade	Preço Unitário	Total
11530	MONTADOR	1,00000000	H	R\$ 18,1715	R\$ 18.171,50
12391	PEDREIRO	0,35000000	H	R\$ 18,1715	R\$ 6.360,00
12543	SERVENTE	0,25000000	H	R\$ 13,8844	R\$ 3.471,00
TOTAL Mão de Obra					R\$ 28.002,50
VALOR:					R\$ 159,21

C4428 PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA (UN)

Serviço	Fonte	Coefficiente	Unidade	Preço Unitário	Total
C4422	ALIZAR DE MADEIRA L = 5 cm (1 FACE)	2,00000000	CJ	R\$ 35,3127	R\$ 70,6253
C4421	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	1,00000000	CJ	R\$ 440,9006	R\$ 440,9006
C4427	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), C: FERRAGENS	1,00000000	UN	R\$ 295,7163	R\$ 295,7163
TOTAL Serviço					R\$ 807,2422
VALOR:					R\$ 807,24

C4428 PORTA TIPO PARANÁ (0,70 x 2,10 m), COMPLETA (UN)

Serviço	Fonte	Coefficiente	Unidade	Preço Unitário	Total
C4422	ALIZAR DE MADEIRA L = 5 cm (1 FACE)	2,00000000	CJ	R\$ 35,3127	R\$ 70,6253
C4421	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	1,00000000	CJ	R\$ 440,9006	R\$ 440,9006
C4425	PORTA TIPO PARANÁ (0,70 x 2,10 m), C: FERRAGENS	1,00000000	UN	R\$ 281,3355	R\$ 281,3355
TOTAL Serviço					R\$ 792,8614
VALOR:					R\$ 792,86

C4424 PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), COMPLETA (UN)

Serviço	Fonte	Coefficiente	Unidade	Preço Unitário	Total
C4422	ALIZAR DE MADEIRA L = 5 cm (1 FACE)	2,00000000	CJ	R\$ 35,3127	R\$ 70,6253
C4421	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	1,00000000	CJ	R\$ 440,9006	R\$ 440,9006
C4423	PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), C: FERRAGENS	1,00000000	UN	R\$ 272,7762	R\$ 272,7762
TOTAL Serviço					R\$ 784,3021
VALOR:					R\$ 784,30

C1519 JANELA VENEZIANA MÓVEL (SIACESSÓRIOS) (M2)

Material	Fonte	Coefficiente	Unidade	Preço Unitário	Total
11276	JANELA VENEZIANA MOVEL	1,00000000	M2	R\$ 156,2482	R\$ 156,2482
TOTAL Material					R\$ 156,2482
Item de Obra	Fonte	Coefficiente	Unidade	Preço Unitário	Total
10041	AJUDANTE DE CARPITEIRO	2,55000000	H	R\$ 14,3657	R\$ 36,6327
10098	CARPITEIRO	2,55000000	H	R\$ 18,1715	R\$ 46,3374

TOTAL Mão de Obra	R\$ 239,22
VALOR:	R\$ 239,22

C4588 DOBRADIÇA DE FERRO (PADRÃO POPULAR) (UN)						
Material	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12311 DOBRADIÇA DE FERRO 3 x 2 1/2" (PADRÃO POPULAR)	UN	SEINFRA	1,00000000	R\$ 9,1309	R\$ 9,1309	
11587 PARAFUSO PARA MADEIRA 1 3/4" X 10MM	UN	SEINFRA	6,00000000	R\$ 0,1429	R\$ 0,8574	
				TOTAL Material:	R\$ 9,9883	
Mão de Obra						
Mão de Obra	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10341 AJUDANTE DE CARPINEIRO	H	SEINFRA	0,25000000	R\$ 14,3657	R\$ 3,5914	
10498 CARPINEIRO	H	SEINFRA	0,25000000	R\$ 18,1715	R\$ 4,5429	
				TOTAL Mão de Obra:	R\$ 8,1343	
				VALOR:	R\$ 18,13	

C1366 FERROLHO DE SOBREPOR OU EMBUTIR PEQUENO (UN)						
Material	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11164 FERROLHO DE SOBREPOR OU EMBUTIR PEQUENO	UN	SEINFRA	1,00000000	R\$ 4,0690	R\$ 4,0690	
11587 PARAFUSO PARA MADEIRA 1 3/4" X 10MM	UN	SEINFRA	4,00000000	R\$ 0,1429	R\$ 0,5716	
				TOTAL Material:	R\$ 4,6407	
Mão de Obra						
Mão de Obra	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10041 AJUDANTE DE CARPINEIRO	H	SEINFRA	0,35000000	R\$ 14,3657	R\$ 5,0280	
				TOTAL Mão de Obra:	R\$ 5,0280	
				VALOR:	R\$ 9,66	

C1947 PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)						
Material	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10356 CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	M	SEINFRA	12,00000000	R\$ 1,5870	R\$ 19,0440	
10419 CAIXA ESTAMPADA 3"X3" 4"X2" 4"X4" - CHAPA 18	UN	SEINFRA	1,00000000	R\$ 1,4516	R\$ 1,4516	
10428 CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARA F. 100X100X80MM	UN	SEINFRA	1,00000000	R\$ 8,4239	R\$ 8,4239	
10957 CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	UN	SEINFRA	1,00000000	R\$ 2,0533	R\$ 2,0533	
10981 DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	UN	SEINFRA	0,10000000	R\$ 8,3412	R\$ 0,8341	
11075 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	M	SEINFRA	3,00000000	R\$ 3,4372	R\$ 10,3117	
11105 ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	UN	SEINFRA	1,00000000	R\$ 2,1812	R\$ 2,1812	
11181 FITA ISOLANTE	M	SEINFRA	3,00000000	R\$ 0,5641	R\$ 1,6923	
11262 INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS	UN	SEINFRA	1,00000000	R\$ 18,6078	R\$ 18,6078	
11409 LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	UN	SEINFRA	2,00000000	R\$ 0,8875	R\$ 1,7750	
				TOTAL Material:	R\$ 66,3750	
Mão de Obra						
Mão de Obra	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10742 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	SEINFRA	3,00000000	R\$ 14,3657	R\$ 43,0972	
12312 ELETRICISTA	H	SEINFRA	3,00000000	R\$ 18,1640	R\$ 54,4921	
12543 SERVENTE	H	SEINFRA	2,50000000	R\$ 13,8844	R\$ 34,7110	
				TOTAL Mão de Obra:	R\$ 132,3003	
				VALOR:	R\$ 198,68	

(Handwritten mark)

C-1678 LUMINARIA TIPO SPOT SIMPLES C/ LÂMPADA INCANDESCENTE (UN)						
Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
11471	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2,9258	R\$ 2,9258	
11380	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 11,7483	R\$ 11,7483	
			TOTAL Material:		R\$ 14,6741	
Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
10042	SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 14,3657	R\$ 11,4926	
12312	SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 18,1640	R\$ 14,5312	
			TOTAL Mão de Obra:		R\$ 26,0238	
			VALOR:		R\$ 40,70	

C-1107 ARANDELA PARA LÂMPADA INCANDESCENTE 60W EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO (UN)						
Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
17928	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 85,3747	R\$ 85,3747	
			TOTAL Material:		R\$ 85,3747	
Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
10042	SEINFRA	H	1,20000000	R\$ 14,3657	R\$ 17,2388	
12312	SEINFRA	H	1,20000000	R\$ 18,1640	R\$ 21,7968	
			TOTAL Mão de Obra:		R\$ 39,0357	
			VALOR:		R\$ 124,41	

C-4635 BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL) (UN)						
Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
10082	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 7,5965	R\$ 7,5965	
18636	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 238,7798	R\$ 238,7798	
18651	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 527,6667	R\$ 527,6667	
11091	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 16,9907	R\$ 16,9907	
11180	SEINFRA	M	0,56000000	R\$ 0,2708	R\$ 0,1516	
11282	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 6,6338	R\$ 6,6338	
11516	SEINFRA	KG	0,10000000	R\$ 8,1361	R\$ 0,8136	
11579	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 7,0701	R\$ 14,1401	
			TOTAL Material:		R\$ 812,7331	
Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
10043	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 14,3657	R\$ 43,0972	
12320	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 17,5601	R\$ 52,6803	
			TOTAL Mão de Obra:		R\$ 95,7775	
			VALOR:		R\$ 908,51	

C-0348 BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA XCOPLADA (UN)						

2

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10171	UN	1,00000000	R\$ 178,4361	R\$ 178,4361
BACIA LOUÇA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA				
10406	UN	1,00000000	R\$ 196,0285	R\$ 196,0285
CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA				
11091	UN	1,00000000	R\$ 16,9907	R\$ 16,9907
ENGATE CROMADO				
11180	M	0,56000000	R\$ 0,1516	R\$ 0,1516
FITA DE VEDAÇÃO				
11579	UN	2,00000000	R\$ 7,0701	R\$ 14,1401
PARAFUSO CROMADO P/FEIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, APRUELA E BUCHA DE NYLON				
11925	UN	1,00000000	R\$ 27,7763	R\$ 27,7763
TAMPA PLASTICA PARA BACIA				
TOTAL Material:				R\$ 433,3234
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	H	2,00000000	R\$ 14,3657	R\$ 28,7315
AJUDANTE DE ENCANADOR				
12320	H	2,00000000	R\$ 17,6601	R\$ 35,3202
ENCANADOR				
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 64,0517
VALOR:				R\$ 497,37

100849 ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALCAO. AF_01/2020 (UN)				
Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000377	UN	1,00000000	R\$ 30,0477	R\$ 30,0477
ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL				
TOTAL Material:				R\$ 30,0477
Mão de Obra com Encargos Complementares	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	H	0,15360000	R\$ 19,0064	R\$ 2,9183
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				
88316	H	0,04840000	R\$ 15,1460	R\$ 0,7296
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:				R\$ 3,6478
VALOR:				R\$ 33,70

C0797 CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO) (UN)				
Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10796	UN	1,00000000	R\$ 5,4304	R\$ 5,4304
CHUVEIRO PLASTICO				
11180	M	0,35000000	R\$ 0,2708	R\$ 0,0948
FITA DE VEDAÇÃO				
TOTAL Material:				R\$ 5,5252
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12320	H	0,25000000	R\$ 17,6601	R\$ 4,4150
ENCANADOR				
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 4,4150
VALOR:				R\$ 9,94

C1950 PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)				
Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	M3	0,00400000	R\$ 89,9401	R\$ 0,3597
AREIA GROSSA				
10441	KG	3,00000000	R\$ 0,7220	R\$ 2,1661
CAL HIDRATADA				
10805	KG	3,00000000	R\$ 0,5340	R\$ 1,6020
CIMENTO PORTLAND				
11282	UN	1,00000000	R\$ 6,6338	R\$ 6,6338
JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM				
11283	UN	2,00000000	R\$ 1,7750	R\$ 3,5501
JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM				
11284	UN	1,00000000	R\$ 2,4444	R\$ 2,4444
JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM				

Item	Descrição	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12012	TE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4")	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 12,7712	R\$ 12,7712
12013	TE PVC PARA ESGOTO DE 40MM (1 1/2")	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2,9559	R\$ 2,9559
12193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,33000000	R\$ 11,8987	R\$ 3,9266
12194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,50000000	R\$ 5,1972	R\$ 7,7959
12195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,50000000	R\$ 8,0854	R\$ 4,0427
TOTAL Material						R\$ 48,2485
Mão de Obra	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	3,00000000	R\$ 14,3657	R\$ 43,0972	
12320	ENCANADOR	H	3,00000000	R\$ 17,5601	R\$ 52,4803	
12543	SERVENTE	H	2,50000000	R\$ 13,8844	R\$ 34,7110	
TOTAL Mão de Obra						R\$ 130,2885
VALOR:						R\$ 179,04

C3025 PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO (M3)

Item	Descrição	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12391	PEDEIREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 18,1715	R\$ 36,3431
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	R\$ 13,8844	R\$ 83,3063
TOTAL Mão de Obra						R\$ 119,6494
Serviço	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
C0839	CONCRETO P/VIBR. - FCK 13,5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	1,00000000	R\$ 367,0035	R\$ 367,0035	
TOTAL Serviço						R\$ 367,0035
VALOR:						R\$ 486,65

C4437 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO (M2)

Item	Descrição	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Total
16498	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSOES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	R\$ 19,5179	R\$ 21,4696
TOTAL Material						R\$ 21,4696
Mão de Obra	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
11328	LADRILHISTA	H	1,20000000	R\$ 18,1715	R\$ 21,8059	
12543	SERVENTE	H	1,20000000	R\$ 13,8844	R\$ 16,6613	
TOTAL Mão de Obra						R\$ 38,4672
Serviço	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
C4429	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇÃO 1,5	M3	0,02000000	R\$ 682,9221	R\$ 13,6584	
TOTAL Serviço						R\$ 13,6584
VALOR:						R\$ 73,60

C1129 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) (M2)

Item	Descrição	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10118	ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,58330000	R\$ 4,9415	R\$ 2,8809
TOTAL Material						R\$ 2,8809
Mão de Obra	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
11328	LADRILHISTA	H	0,20000000	R\$ 18,1715	R\$ 3,6343	

12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 13,8844	R\$ 2,7768
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 6,4112
					VALOR:	R\$ 9,29

C3408 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 (M2)

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
12391	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 18,1715	R\$ 10,9029	
12543	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 13,8844	R\$ 8,3306	
					TOTAL Mão de Obra	R\$ 19,2335
Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
C0170	SEINFRA	M3	0,02100000	R\$ 474,8143	R\$ 11,8704	
					TOTAL Serviço	R\$ 11,8704
					VALOR:	R\$ 31,10

C4466 COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA) (M2)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
10405	SEINFRA	M	3,50000000	R\$ 4,8137	R\$ 16,8478	
10519	SEINFRA	M	1,33000000	R\$ 19,6232	R\$ 26,0988	
11724	SEINFRA	KG	0,12000000	R\$ 12,7863	R\$ 1,5344	
11824	SEINFRA	M	3,50000000	R\$ 1,2937	R\$ 4,5278	
12045	SEINFRA	UN	33,00000000	R\$ 0,5340	R\$ 17,6225	
					TOTAL Material	R\$ 66,6313
Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
10041	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 14,3657	R\$ 14,3657	
10498	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 18,1715	R\$ 18,1715	
12391	SEINFRA	H	1,10000000	R\$ 18,1715	R\$ 19,9887	
12543	SEINFRA	H	1,10000000	R\$ 13,8844	R\$ 15,2728	
					TOTAL Mão de Obra	R\$ 67,7989
					VALOR:	R\$ 134,43

C4468 FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
18293	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 52,3034	R\$ 52,3034	
					TOTAL Material	R\$ 52,3034
					VALOR:	R\$ 52,30

C4208 EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA (M2)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
11347	SEINFRA	UN	0,40000000	R\$ 0,5265	R\$ 0,2106	
					VALOR:	R\$ 0,2106

11513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	SEINFRA	KG	0,70000000	R\$ 1.5945	R\$ 1.5945	R\$ 1.5945
				TOTAL Material:		R\$ 1.5945	R\$ 1.5945
Mão de Obra							
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 14,3657	R\$ 14,3657	R\$ 2,8731
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 18,1715	R\$ 18,1715	R\$ 5,4515
				TOTAL Mão de Obra		R\$ 8,3246	R\$ 8,3246
				VALOR:		R\$ 9,65	R\$ 9,65

C1615 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL			
11490	L	0,12000000	R\$ 9,0856	R\$ 1,0903			
11347	UN	0,25000000	R\$ 0,5265	R\$ 0,1316			
12096	L	0,17000000	R\$ 18,2200	R\$ 3,0974			
				TOTAL Material	R\$ 3,3516		
Mão de Obra							
10045	H	0,35000000	R\$ 14,3657	R\$ 5,0280			
12395	H	0,40000000	R\$ 18,1715	R\$ 7,2686			
				TOTAL Mão de Obra	R\$ 12,2966		
				VALOR:	R\$ 15,85		

95628 APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX AGRÍCOLA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS, AF_03/2024 (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL			
00007356	L	0,20615000	R\$ 23,1582	R\$ 4,7685			
				TOTAL Material	R\$ 4,7685		
Mão de Obra com Encargos Complementares							
88310	H	0,28660000	R\$ 20,7138	R\$ 5,9343			
88316	H	0,04680000	R\$ 15,1480	R\$ 0,7070			
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	R\$ 6,6413		
				VALOR:	R\$ 11,41		

C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL			
10035	L	0,03000000	R\$ 15,2608	R\$ 0,4578			
11100	L	0,16000000	R\$ 23,9780	R\$ 3,8365			
11346	UN	0,30000000	R\$ 1,6096	R\$ 0,4829			
12293	L	0,12000000	R\$ 21,6690	R\$ 2,6003			
				TOTAL Material	R\$ 7,3775		
Mão de Obra							
10045	H	0,80000000	R\$ 14,3657	R\$ 11,4926			
12395	H	0,80000000	R\$ 18,1715	R\$ 14,5372			
				TOTAL Mão de Obra	R\$ 26,0298		
				VALOR:	R\$ 33,41		

C1280 ESMALTE DUAS DEMÃOIS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035	L	0,04000000	R\$ 15,2608	R\$ 0,6104
11100	L	0,16000000	R\$ 23,9780	R\$ 3,8365
11199	L	0,13000000	R\$ 12,1695	R\$ 1,5820
11347	UN	0,40000000	R\$ 0,5265	R\$ 0,2106
			TOTAL Material	R\$ 6,2995
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	H	0,35000000	R\$ 14,3657	R\$ 5,0280
12395	H	0,40000000	R\$ 18,1715	R\$ 7,2686
			TOTAL Mão de Obra	R\$ 12,2966
			VALOR:	R\$ 18,53

104639 PINTURA LÁTEX ACRILICA ECONOMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOIS. AF_04/2023 (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00035693	L	0,26780000	R\$ 9,6574	R\$ 2,5798
			TOTAL Material	R\$ 2,5798
Mão de Obra com Encargos Complementares	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	H	0,22700000	R\$ 20,7138	R\$ 4,7008
88316	H	0,07500000	R\$ 15,1480	R\$ 1,1432
			TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	R\$ 5,8441
			VALOR:	R\$ 8,42

ANTONIA Assinado de forma
GABRIELY digital por ANTONIA
PONTES GABRIELY PONTES
TELES:07472037338
7338 Dados: 2024.12.05
15:57:39 -03'00'





(Handwritten mark)


TELES		CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO			
OBRA:		CONCLUSÃO DA REFORMA DO CONVÍVIO DA TERCEIRA IDADE NO MUNICÍPIO DE ACOPIARA/CE		DATA:	05/12/2024
DESCRIÇÃO:		CONCLUSÃO DA REFORMA DO CONVÍVIO DA TERCEIRA IDADE NO MUNICÍPIO DE ACOPIARA/CE		PONTE	VERSÃO
LOCAL:		ACOPIARA/CE		SEINFRA	02/8.1.COM DE SONE-RACÃO
				SINAPI	2024.10.COM DE SONE-RACÃO
				BDI	26,37%
				HORA	47,48%
				MES	48,83%
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	Total parcela	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.072,81	R\$ 1.072,81	R\$ 1.072,81	100,00%
2	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 46,56	R\$ 46,56	R\$ 46,56	100,00%
3	ESQUADRIAS E FERRAGENS	R\$ 18.024,73	R\$ 18.024,73	R\$ 18.024,73	100,00%
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 9.119,74	R\$ 9.119,74	R\$ 9.119,74	100,00%
5	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 1.818,08	R\$ 1.818,08	R\$ 1.818,08	100,00%
6	PISOS	R\$ 3.973,32	R\$ 3.973,32	R\$ 3.973,32	100,00%
7	REVESTIMENTOS	R\$ 9.545,75	R\$ 9.545,75	R\$ 9.545,75	100,00%
8	COBERTURA	R\$ 2.148,72	R\$ 2.148,72	R\$ 2.148,72	100,00%
9	PINTURA	R\$ 24.851,67	R\$ 24.851,67	R\$ 24.851,67	100,00%
10	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	R\$ 18.617,59	R\$ 18.617,59	R\$ 18.617,59	100,00%
		R\$ 89.218,97	R\$ 89.218,97	R\$ 89.218,97	
			R\$ 89.218,97		

ANTONIA
GABRIELY PONTES
TELES:074720373
Assinado de forma digital por ANTONIA GABRIELY PONTES
TELES:07472037338
Dados: 2024.12.05
15:57:50 -03'00'

(Handwritten signature)

(Handwritten mark)

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

	OBRA:	CONCLUSÃO DA REFORMA DO CONVÍVIO DA TERCEIRA IDADE NO MUNICÍPIO DE ACOPIRARA/CE	DATA :	05/12/2024	BDI :	26,37%
	DESCRICO:	CONCLUSÃO DA REFORMA DO CONVÍVIO DA TERCEIRA IDADE NO MUNICÍPIO DE ACOPIRARA/CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	ACOPIRARA/CE	SEINFRA	028.1.COM.DESONERACAO	64.4%	47.48%
			SINAPI	202416.COM.DESONERACAO	89.7%	46.87%

COD	DESCRICO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,66
B4	13º Salário	11,03	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,74	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,59	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	12,35	9,33
B10	Salário Maternidade	0,04	0,03
	TOTAL	48,36	19,04

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	1,72	1,30
C4	Deposito Rescisão Sem Justa Causa	2,87	2,17
C5	Indenização Adicional	0,46	0,35
	TOTAL	10,70	8,09

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12	3,20
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46	0,35
	TOTAL	8,58	3,55

A + B + C + D = 84,44 47,48

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A GRUPO A			
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
TOTAL		16,80	16,80

B GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,06	0,00
B2	Feriados	4,77	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,86	0,64
B4	13º Salário	11,16	8,33
B5	Licença Paternidade	0,06	0,04
B6	Faltas Justificadas	0,74	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,75	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10	0,08
B9	Férias Gozadas	12,65	9,44
B10	Salário Maternidade	0,04	0,03
TOTAL		50,19	19,12

C GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,04	3,76
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,12	0,09
C3	Férias Indenizadas	1,71	1,28
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,59	1,93
C5	Indenização Adicional	0,42	0,32
TOTAL		9,88	7,38

D GRUPO D			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,43	3,21
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,42	0,32
TOTAL		8,85	3,53

A + B + C + D = 85,72 46,83

ANTONIA
GABRIELY PONTES PONTES
TELES:0747203733

Assinado de forma digital por ANTONIA GABRIELY

TELES:0747203733

Dados: 2024.12.05 15:57:59

-03'00"

8





COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	CONCLUSÃO DA REFORMA DO CONVÍVIO DA TERCEIRA IDADE NO MUNICÍPIO DE ACOPIARA/CE	DATA : 05/12/2024	BDI : 26,37%
DESCRIÇÃO:	CONCLUSÃO DA REFORMA DO CONVÍVIO DA TERCEIRA IDADE NO MUNICÍPIO DE ACOPIARA/CE	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	ACOPIARA/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2024/10 COM DESONERAÇÃO

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,00%
DF	Despesas financeiras	0,59%
R	Riscos	0,97%
	TOTAL	4,56%

	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,80%
L	Lucro	7,74%
	TOTAL	8,54%

I	Impostos	
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS	2,00%
	CPRB	4,50%
	TOTAL	10,15%


BDI = 26,37%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

ANTONIA
GABRIELY PONTES
TELES:0747203733

8

Assinado de forma
digital por ANTONIA
GABRIELY PONTES
TELES:07472037338
Dados: 2024.12.05
15:58:08 -03'00'



TELES
Soluções em Geotecnologias

COMISSÃO PERMANENTE

DE LICITAÇÃO

EL-2023

@

Adendo.

Foi solicitado a comprovação de exequibilidade da proposta porem analisando a lei 14.133/21 é estabelecido critérios para avaliar a exequibilidade das propostas em licitações publicas, permitindo a desclassificação de propostas com valores inferiores a 75% do valor orçado. Logo estamos aplicando um desconto de 25%, onde não é necessário comprovar a exequibilidade.

MARIA ALVES
PONTES
TELES:82659
940363

Assinado de forma
digital por MARIA
ALVES PONTES
TELES:82659940363
Dados: 2024.12.05
16:02:33 -03'00'