



CONSTRUTORA NOVA TERRA

Um novo conceito em construções

À Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de ACOPIARA/CE.

Processo: TOMADA DE PREÇOS Nº 2019.05.07.01

Data e Hora de Abertura: às 19/06/2019 às 09hs00min

Razão Social: Construtora Nova Terra Eireli – EPP

CNPJ: 12.314.392/0001-42

Endereço: Rua do Comércio, nº 429 - Massapê/Ce.

Fone: (88) 9.9433-7208

E-MAIL: construtoranovaterra@hotmail.com



OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NAS DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE ACOPIARA/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO DO EDITAL.

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	VALOR GLOBAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NAS DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE ACOPIARA/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO DO EDITAL.	R\$ 1.661.383,78
VALOR GLOBAL: R\$ 1.661.383,78 (um Milhão Seiscentos e Sessenta e Um Mil Trezentos e Oitenta e Três Reais e Setenta e Oito Centavos)	

PRAZO DE INÍCIO DOS SERVIÇOS: 05 (CINCO) DIAS, a contar da emissão de Ordem de Serviço.

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS, contados da assinatura da ordem de serviço.

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS.

Observações:

- ✦ O licitante declara que tem o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas no anexo I - Projeto Básico/Termo de Referência deste edital.
- ✦ Independente de declaração expressa fica subentendida que no valor proposto estão incluídas todas as despesas necessárias à execução dos serviços, inclusive as relacionadas com:
 - ✦ Materiais, equipamentos e mão-de-obra;
 - ✦ Carga, transporte, descarga e montagem;
 - ✦ Salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;
 - ✦ Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações;
 - ✦ Seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, da infortúnica e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução das obras e/ou serviços;

Francisco Fausto dos Santos

Francisco Fausto dos Santos
CPF: 061.653.893-68
Titular

João Batista Moreira

João Batista Moreira
CREA/CE: 9227D
Resp. Técnico

li.
CP

CNT - Construtora Nova Terra Eireli - EPP

C.N.P.J. 12.314.392/0001-42

Rua do Comércio, 429 - Mumbaba, Massapê - Ce

Fones: (88) 9.9433.7208 - (88) 3643.3007



CONSTRUTORA NOVA TERRA

Um novo conceito em construções



À PREFEITURA MUNICIPAL DE ACOPIARA, CE

MASSAPÊ, CE 19 DE JUNHO DE 2019

HORARIO DE ABERTURA: 09:00 HS.

PROPOSTA VALIDA POR 60 (SESSENTA) DIAS CONTADOS DA DATA DE SUA APRESENTAÇÃO

PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 (CENTO E VINTE) DIAS A PARTIR DA ORDEM DE SERVIÇO

TOMADA DE PREÇOS Nº 2019.05.07.01

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACOPIARA

FONTE: SEINFRA 026.1 COM DESONERAÇÃO

ENCARGOS SOCIAIS: 85,20% /BDI: 25,60%

ITEM	COD	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				875,28
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	145,88	875,28
2		CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO				1.321.882,51
2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	12.277.500,00	0,06	736.650,00
2.2	C3163	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL ADICIONAL DE JAZIDA P/ RECOMPOSIÇÃO DE SUB-BASE/BASE/REVESTIMENTO PRIMÁRIO	M3	40.676,15	3,54	143.993,57
2.3	C3234	REVESTIMENTO COM SOLO (PIÇARRA) (S/TRANSP)	M3	40.676,15	8,31	338.018,80
2.4	C3143	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT ATÉ 4,00 KM (Y= 0,85X + 0,89) DMT = 0,50	T	84.606,68	1,22	103.220,14
VALOR ORÇAMENTO:						1.322.757,79
VALOR BDI TOTAL:						338.625,99
VALOR TOTAL:						1.661.383,78

VALOR TOTAL: UM MILHÃO SEISCENTOS E SESSENTA E UM MIL TREZENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS

Francisco Fausto dos Santos

Francisco Fausto dos Santos
CPF: 061.653.893-68
Titular

João Batista Moreira
João Batista Moreira
CREA/CE: 9227D
Resp. Técnico

CNT - Construtora Nova Terra Eireli - EPP

C.N.P.J. 12.314.392/0001-42

Rua do Comércio, 429 - Mumbaba, Massapê - Ce

Fones: (88) 9.9433.7208 - (88) 3643.3007

de. f.
R.



CONSTRUTORA NOVA TERRA

Um novo conceito em construções

À PREFEITURA MUNICIPAL DE ACOPIARA, CE

MASSAPÊ, CE 19 DE JUNHO DE 2019

HORARIO DE ABERTURA: 09:00 HS.

PROPOSTA VALIDA POR 60 (SESSENTA) DIAS CONTADOS DA DATA DE SUA APRESENTAÇÃO

PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 (CENTO E VINTE) DIAS A PARTIR DA ORDEM DE SERVIÇO

TOMADA DE PREÇOS N° 2019.05.07.01

OBRA: CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACOPIARA

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		TOTAL DA PARCELA	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	875,28	100,00%	875,28	-	-	-	-	-	-	100,00%	875,28
2	CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	1.321.882,51	25,00%	330.470,63	25,00%	330.470,63	25,00%	330.470,63	25,00%	330.470,63	100,00%	1.321.882,52
3	BENEFÍCIO E DESPESAS INDIRETAS (BDI)	338.625,99	25,06%	84.859,67	24,98%	84.588,77	24,98%	84.588,77	24,98%	84.588,77	100,00%	338.625,98
		1.661.383,78		416.205,58		415.059,40		415.059,40		415.059,40		1.661.383,78
				416.205,58		831.264,98		1.246.324,38		1.661.383,78		

VALOR TOTAL: UM MILHÃO SEISCENTOS E SESSENTA E UM MIL TREZENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS

Francisco Fausto dos Santos

Francisco Fausto dos Santos
CPF: 061.653.893-68
Titular

João Batista Moreira

João Batista Moreira
CREA/CE 9227D
Resp. Técnico

Di. J.





CONSTRUTORA NOVA TERRA

Um novo conceito em construções



À PREFEITURA MUNICIPAL DE ACOPIARA, CE

MASSAPÊ, CE 19 DE JUNHO DE 2019

HORARIO DE ABERTURA: 09:00 HS.

PROPOSTA VALIDA POR 60 (SESSENTA) DIAS CONTADOS DA DATA DE SUA APRESENTAÇÃO

PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 (CENTO E VINTE) DIAS A PARTIR DA ORDEM DE SERVIÇO

TOMADA DE PREÇOS Nº 2019.05.07.01

OBRA: CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACOPIARA

COMPOSIÇÃO DO B.D.I.

COD	DESCRIÇÃO	%
	BENEFÍCIO	
S + G	GARANTIA/SEGUROS	0,33%
L	LUCRO	6,77%
	TOTAL	7,10%
	DESPESAS INDIRETAS	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,80%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,02%
R	RISCOS	0,50%
	TOTAL	5,32%
	IMPOSTOS	10,15%
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS	2,00%
	CPRB	4,50%
	B D I =	25,60%
	BDI = (((1+(AC+S+R+G))x(1+df)x(1+i))/(1-i)-1)x100	

Francisco Fausto dos Santos

Francisco Fausto dos Santos

CPF: 061.653.893-68

Titular

João Batista Moreira
 João Batista Moreira
 CREA/CE: 9227D
 Resp. Técnico

CNT - Construtora Nova Terra Eireli - EPP

C.N.P.J. 12.314.392/0001-42

Rua do Comércio, 429 - Mumbaba, Massapê - Ce

Fones: (88) 9.9433.7208 - (88) 3643.3007

João Batista Moreira



CONSTRUTORA NOVA TERRA

Um novo conceito em construções



À PREFEITURA MUNICIPAL DE ACOPIARA, CE

MASSAPÊ, CE 19 DE JUNHO DE 2019

HORARIO DE ABERTURA: 09:00 HS.

PROPOSTA VALIDA POR 60 (SESSENTA) DIAS CONTADOS DA DATA DE SUA APRESENTAÇÃO

PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 (CENTO E VINTE) DIAS A PARTIR DA ORDEM DE SERVIÇO

TOMADA DE PREÇOS Nº 2019.05.07.01

OBRA: CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACOPIARA

ENCARGOS SOCIAIS - HORISTAS E MENSALISTAS

ITEM	CÓDIGO	HORA %	MÊS %
GRUPO A			
A1	INSS	-	-
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	1,00	1,00
A	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	17,80	17,80
GRUPO B			
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,78	-
B2	FERIADOS	3,41	-
B3	AUXÍLIO-ENFERMIDADE	0,89	0,69
B4		10,71	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,08	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,71	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,41	-
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,12	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	7,89	6,14
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02
B	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCINDÊNCIA DE A	43,03	15,89
GRUPO C			
C1	AVISO PRÉVIO IDENIZADO	5,06	3,94

CNT - Construtora Nova Terra Eireli - EPP

C.N.P.J. 12.314.392/0001-42

Rua do Comércio, 429 - Mumbaba, Massapê - Ce

Fones: (88) 9.9433.7208 - (88) 3643.3007

J. M.

[Handwritten signature]



CONSTRUTORA NOVA TERRA

Um novo conceito em construções



C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,12	0,09
C3	FÉRIAS IDENIZADAS	5,68	4,42
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,99	3,89
C5	IDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,43	0,33
C	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	16,28	12,67
GRUPO D			
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,66	2,83
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO IDENIZADO	0,43	0,33
D	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	8,09	3,16
TOTAL (A+B+C+D)		85,20	49,52


Francisco Fausto dos Santos
CPF: 061.653.893-68
Titular


João Batista Moreira
CREA/CE: 9227D
Resp. Técnico

CNT - Construtora Nova Terra Eireli - EPP

C.N.P.J. 12.314.392/0001-42

Rua do Comércio, 429 - Mumbaba, Massapé - Ce

Fones: (88) 9.9433.7208 - (88) 3643.3007





CONSTRUTORA NOVA TERRA

Um novo conceito em construções



À PREFEITURA MUNICIPAL DE ACOPIARA, CE

MASSAPÊ, CE 19 DE JUNHO DE 2019

HORARIO DE ABERTURA: 09:00 HS.

PROPOSTA VALIDA POR 60 (SESSENTA) DIAS CONTADOS DA DATA DE SUA APRESENTAÇÃO

PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 (CENTO E VINTE) DIAS A PARTIR DA ORDEM DE SERVIÇO

TOMADA DE PREÇOS Nº 2019.05.07.01

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS							
OBRA: RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS E ENVOLVENDO A URBANIZAÇÃO DE MODO GERAL							
ITEM	COMPOSIÇÃO/INSUMO	UN	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL		
C1937	PLACAS PADRÃO DA OBRA					145,88	M2
	MAO DE OBRA						
	SERVENTE	H	1,854	7,13	13,22		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	13,220				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0,3MM	M2	1,020	68,68	70,05		
	ESMALTE SINTETICO	LT	1,000	11,12	11,12		
	PONTALETE/BARROTE DE 3"X3"	M	4,500	8,81	39,65		
	PREGO 15X15	KG	0,150	3,89	0,58		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	121,400				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
			11,263	121,40		-	145,88
C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA					0,06	M3
	Equipam. (C/HORARIO)						
	MOTO NIVELADORA (CHI)	H	-	64,10	-		
	MOTO NIVELADORA (CHP)	H	0,0002778	181,52	0,05		
	T O T A L Equipam.	R\$	0,0500				
	MAO DE OBRA						
	SERVENTE	H	0,001	7,13	0,007		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	0,0070				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
			0,006		0,05	-	0,06
C3163	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL ADICIONAL DE JAZIDA P/ RECOMPOSIÇÃO DE SUB-BASE/BASE/REVESTIMENTO PRIMÁRIO					3,54	M3
	Equipam. (C/HORARIO)						
	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	H	-	73,23	-		
	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI)	H	-	63,90	-		
	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	H	0,0074	232,91	1,7235		
	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	H	0,0075	197,47	1,48		
	T O T A L Equipam.	R\$	3,2035				

CNT - Construtora Nova Terra Eireli - EPP

C.N.P.J. 12.314.392/0001-42

Rua do Comércio, 429 - Mumbaba, Massapê - Ce

Fones: (88) 9.9433.7208 - (88) 3643.3007


J *JA*

[Handwritten signature]



CONSTRUTORA NOVA TERRA

Um novo conceito em construções



	MAO DE OBRA						
	SERVENTE	H	0,0139	7,13			
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	0,1000				
	Mão de Obra		Total LS.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	0,10		0,24		3,20	-	3,54
C3234	REVESTIMENTO COM SOLO (PIÇARRA) (S/TRANSP)					8,3100	M3
	Equipam. (C/HORARIO)						
	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	H	-	9,4533	-		
	COMPAC. LISO VIBRAT. AUTOPROPOLIDO (CHI)	H	0,0018	26,3425	0,0474		
	GRADE DE DISCOS (CHI)	H	0,0007	12,2351	0,0086		
	MOTO NIVELADORA (CHI)	H	-	13,6139	-		
	TRATOR DE PNEUS (CHI)	H	0,0007	7,9827	0,0056		
	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	H	0,0088	63,9561	0,5628		
	COMPAC. LISO VIBRAT. AUTOPROPOLIDO (CHP)	H	0,0026	89,3759	0,2324		
	GRADE DE DISCOS (CHP)	H	0,0036	3,8188	0,0137		
	MOTO NIVELADORA (CHP)	H	0,0044	123,7842	0,5447		
	TRATOR DE PNEUS (CHP)	H	0,0036	43,5294	0,1567		
	T O T A L Equipam.	R\$	1,572				
	MAO DE OBRA						
	SERVENTE	H	0,020	7,1300	0,1426		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	0,143				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	DESMATAMENTO DE JAZIDA	M2	1,0000	0,4078	0,4078		
	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	1,2670	4,3564	5,5196		
	EXPURGO DE JAZIDA	M3	0,2000	2,7807	0,5561		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	6,48				
	Mão de Obra		Total LS.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	0,14		0,119	6,4800	1,5720	0,0000	8,31
C3143	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT ATÉ 4,00 KM (Y = 0,77 X + 0,81)					1,22	T
	DEFAULT						
	TRANSPORTE	TxKM	0,850	0,46	0,3910		
	CONSTANTE DO TRANSPORTE	UN	0,890	0,93	0,8277		
	T O T A L DEFAULT	R\$	1,219				
	Mão de Obra		Total LS.	Default	Equipam.	BDI	Total Geral
			-	1,22		-	1,22

Francisco Fausto dos Santos

Francisco Fausto dos Santos
CPF: 061.653.893-68
Titular

João Batista Moreira
João Batista Moreira
CREA/CE: 9227D
Resp. Técnico

CNT - Construtora Nova Terra Eireli - EPP

C.N.P.J. 12.314.392/0001-42

Rua do Comércio, 429 - Mumbaba, Massapê - Ce

Fones: (88) 9.9433.7208 - (88) 3643.3007